



SANTA LAURA INCORPORADOTA LTDA  
Endereço: RUA GENERAL IRULEGUI CUNHA X  
AVENIDA ALBERTO RAMOS 89.

---

## MEMORIAL DESCRITIVO

---

### I. INTRODUÇÃO

Este memorial apresenta as características de projeto e construção do empreendimento DREAM VIEW SKY RESORT cujo RRT – Registro de Responsabilidade Técnica registrado no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do projeto de arquitetura é datado de 11/11/2019.

### II. FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

- a. Nome: DREAM VIEW SKY RESORT
- b. Localização: Rua General Irulegui Cunha
- c. Tipo de uso: Residencial
- d. Número de torres: 1
- e. Número de pavimentos: 01 subsolo, pav. térreo, 1º e 2º pavimento de garagens, 3º pavimento lazer, 35 pavimentos tipo e 39º pav. Lazer
- f. Número de unidades/pavimento: 12
- g. Número total de unidades: 420

### III. SISTEMAS CONSTRUTIVOS

#### 1. ESTRUTURA

A estrutura do empreendimento será constituída por sistema de pilares, vigas e lajes em concreto armado ou concreto protendido projetada de acordo com as normas vigentes.

#### 2. VEDAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS

As alvenarias externas e internas das unidades serão executadas com blocos cerâmicos ou de concreto ou sistemas de chapas de drywall ou placas cimentícias.

##### a. FACHADAS

O projeto prevê a fachada em estilo contemporâneo, conforme documentos da empresa MCAA Arquitetos LTDA.

#### **b. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / PVC**

As esquadrias serão de alumínio e/ou PVC, obedecendo projeto arquitetônico, sendo que as esquadrias das suítes e dormitórios terão persiana de enrolar, com exceção do dormitório 02 dos apartamentos finais 1, 2, 3 e 4. Será prevista infra-estrutura (tubulação seca e carga elétrica no quadro) para instalação de sistema de automatização das persianas das suítes/dormitórios.

#### **c. ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRAGENS**

As portas e batentes das unidades autônomas serão em madeira com acabamento na cor branca. As ferragens poderão ser das marcas *La Fonte*, *Pado* ou outra de desempenho equivalente.

#### **d. ESQUADRIAS DE FERRO**

Os gradis dos terraços das unidades autônomas e portões de acesso à garagem serão executados, obedecendo ao projeto arquitetônico/paisagístico.

#### **e. VIDROS**

a) Nas esquadrias das salas: cristal incolor liso

b) Nas esquadrias das suítes e dormitórios: cristal incolor liso

c) Nas esquadrias de banheiros (apenas para apts. Finais 01, 02, 03 ,04, 11, 12): mini boreal ou de outro desempenho equivalente.

d) No terraço de serviço (esquadria entre cozinha e terraço de serviço) mini boreal ou outro de desempenho equivalente.

### **3. ELEVADORES**

Serão instalados 08 elevadores, das marcas *Atlas-Schindler*, *ThyssenKrupp*, *Otis*, *Sur* ou outra de desempenho equivalente. A quantidade de elevadores necessária foi calculada segundo o tráfego da edificação mediante aplicação dos critérios da norma técnica ABNT NBR 5665 - Cálculo do tráfego de elevadores vigente à época do projeto.

### **4. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS**

#### **a. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Todas as instalações serão executadas obedecendo projeto específico, atendendo as exigências das concessionárias e normas da ABNT.

#### **Materiais:**

- água fria: em PPR, Cobre, PEX, PVC marrom ou PERT
- água quente: em cobre, CPVC, PPR, PEX ou PERT
- esgoto e águas pluviais: em PVC ou FoFo
- gás e incêndio: em ferro galvanizado, Cobre, PPR ou Tigrefire

#### **Louças:**

As louças poderão ser das marcas *Deca*, *Celite* ou outra de desempenho equivalente.

As bacias sanitárias dos lavabos das áreas comuns sociais e das unidades autônomas serão do tipo “dual flush”.

**Metais:**

Os metais poderão ser das marcas *Deca, Docol* ou outra de desempenho equivalente.

As torneiras dos lavabos das áreas comuns sociais serão do tipo temporizadas, permitindo o uso racional da água.

**Pontos de alimentação:**

O ponto de filtro poderá estar sob o tampo da cozinha.

**Aquecimento de água nas unidades:**

Serão previstos pontos hidráulicos para aquecedor de passagem a gás, que atenderá os lavatórios e chuveiros dos banheiros sociais e pia da cozinha do apartamento. A aquisição e instalação do aquecedor de passagem são da responsabilidade do proprietário da unidade mediante especificação e orientação técnica a ser fornecida pela EZTEC no Manual do Proprietário, visando o desempenho adequado ao sistema previsto no projeto de instalações hidráulicas.

Devido à distribuição de água no apartamento, alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para passagem das tubulações.

**b. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Todas as instalações serão executadas obedecendo projeto específico, atendendo as exigências das concessionárias e normas da ABNT. Não serão executadas e previstas instalações especiais, tais como: cenários, automação, sonorização de ambientes e outras.

**Materiais:**

- condutores: em cobre eletrolítico ou alumínio
- eletrodutos: em PVC ou polietileno ou ferro galvanizado
- caixas e quadros de distribuição: em chapa metálica, ABS ou PVC
- dispositivo de proteção: disjuntores eletromagnéticos
- interruptores e tomadas: poderão ser usadas as marcas *Pial Legrand, Alumbra, Siemens* ou outra de desempenho equivalente

**c. PREVISÃO DE AUTOMAÇÃO**

A instalação elétrica na unidade tipo será executada de forma a permitir que o cliente instale automação de iluminação e ar condicionado para sistema com solução tipo “z-wave”, sendo executadas caixinhas 4” x 2” ou 4” x 4” para interruptores/iluminação nas salas, suíte e dormitórios e caixinha 4” x 2” para o ar condicionado nas suítes e dormitórios.

Visando a adequação ao uso e segurança recomenda-se que para estes sistemas sejam utilizadas empresas especializadas em sistemas de automação residencial. A responsabilidade de aquisição e instalação de enfição elétrica específica e todos os equipamentos necessários (módulos, teclados, controle remoto, central, painel de parede/*keypads*, etc.) ficarão a cargo do proprietário.

**d. SISTEMA DE SEGURANÇA: [ATA DE REUNIÃO DE ORÇAMENTOS]**

- CFTV: sistema de circuito fechado de TV com 07 câmeras estrategicamente posicionadas, de acordo com projeto específico, quando aplicável;
- controle de acesso: previsão de tubulação seca para sistema de aberturas de portões automatizados e com clausura no acesso de pedestres;
- controle de intrusão: previsão de tubulação seca para instalação de sistema perimetral através de cerca elétrica ou sensor;
- portarias: com controle de acesso portaria será executada com alvenaria preenchida com graute, vidro multilaminado e porta blindada.

As informações de segurança poderão estar incorporadas no projeto de instalações elétricas, não havendo, necessariamente um projeto específico de segurança.

**e. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:**

Serão instalados os equipamentos necessários ao combate e prevenção a incêndio e iluminação de emergência, conforme normas e exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

**f. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA REGAS DE JARDIM**

Será entregue sistema de tratamento de águas pluviais captadas na cobertura do empreendimento para utilização na rega (parcial) dos jardins.

**f. CARREGADOR DE CARRO ELÉTRICO**

Será entregue totem para a instalação de carregadores de veículos elétricos. Esta previsão contempla 04 pontos, a serem distribuídos entre o 1º subsolo até o 2º pavimento.

O totem para carregamento dos carros terá o plug tipo 2/europeu. A previsão de carga a ser prevista atende a maior parte dos fornecedores atuais, podendo não atender alguns modelos específicos (consultar). O tempo de carregamento poderá variar, em função da simultaneidade e do modelo do veículo.

**g. SISTEMA DE TELEFONIA:**

Previsão de tubulação seca para 2 pontos de telefone, localizados na sala de estar e na suíte da unidade.

**h. AR CONDICIONADO DE ÁREAS COMUNS:**

Previsão de infraestrutura (alimentação elétrica, tubulação frigorígena, dreno e dutos para renovação de ar) para instalação de ar-condicionado no Portaria, Salão de Festas; Espaço Gourmet, Sala Ginastica (Fitness); Sky Lounge, Sky Bar, Exclusive Sky Gourmet. Os equipamentos (condensadora(s), evaporadora(s) e ventilador(es) para renovação de ar) devem ser adquiridos e instalados pelo condomínio, sob sua responsabilidade e ônus.

**i. WI-FI: Será entregue estrutura wi-fi instalada na área comum, nos ambientes internos e áreas externas:**

Salão de festas, portaria, lobby e espaço pet (Pet Place), jogos juvenil, brinquedoteca bebê com fraldário (Baby Club), playground kid (play kids) , brinquedoteca, espaço beleza (Beauty Care), barbearia (Barber Shop), espaço gourmet, sala de ginastica (Fitness), espaço bem estar (Wellness), espaço colaborativo (Coliving), piscinas, churrasqueiras (Espaço Barbecue e Churrasqueira Gourmet), playground (Play Aventura), quadra recreativa, Sky Lounge, Sky Bar, Exclusive Sky Gourmet, piscina recreativa e solário (Exclusive Sky Pool).

A contratação de provedor para acesso à internet será da responsabilidade do condomínio.

**j. GERADOR:**

Será entregue grupo gerador, de modo a atender as bombas de recalque, portões de acesso, pressurização das escadas, elevadores e parte da iluminação das áreas comuns.

**k. INTERFONE:**

Será instalado sistema de intercomunicação, interligando a portaria, dependências sociais, hall dos subsolos e unidades autônomas.

**l. TV A CABO POR ASSINATURA:**

Será prevista tubulação seca para TV a Cabo ou via satélite, com pontos distribuídos nas salas e dormitórios.

**m. PAISAGISMO:**

Será executado o projeto de paisagismo elaborado pelo escritório Benedito Abbud nas áreas externas do pavimento térreo, 1º subsolo, 3º pavimento e 39º pavimento.

#### **IV. ACABAMENTOS DAS UNIDADES**

##### **APARTAMENTOS TIPO (4º AO 38º PAVIMENTO)**

Todos os materiais e componentes empregados atendem às respectivas normas técnicas aplicáveis.

**1. Estar, jantar, suítes, dormitórios e circulação:**

- a. Piso: contrapiso com tratamento para atenuação de ruídos de impacto, que pode ter o mesmo nível do terraço se o cliente instalar material com a mesma espessura
- b. Parede: pintura látex
- c. Teto: pintura látex

**2. Terraços:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: obedecendo projeto arquitetônico de revestimento da fachada

- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso
- d. Guarda-corpo: gradil em ferro com pintura esmalte cor cinza.

### **3. Banhos:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: revestimento cerâmico
- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso
- d. Aparelhos: 1 bancada de granito com cuba de embutir  
1 bacia sifonada de louça

### **4. Lavabo (apenas para aptos finais 1, 2, 3, 4, 11 e 12):**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex sobre massa corrida ou gesso
- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso
- d. Aparelhos: 1 bancada de granito com cuba de apoio.  
1 bacia sifonada de louça

### **5. Cozinha:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: revestimento cerâmico
- c. Teto: pintura látex
- d. Aparelhos: 1 bancada em granito com uma cuba simples

### **6. Terraço (Serviço):**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: revestimento cerâmico
- c. Teto: pintura látex sobre laje
- d. Aparelhos: 1 tanque em louça
- e. Guarda-corpo: gradil em ferro com pintura esmalte cinza e peitoril em alvenaria

### **7. Hall :**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex sobre massa corrida ou gesso
- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso

## **V. ACABAMENTOS DAS ÁREAS COMUNS**

### **1º SUBSOLO**

#### **1. Garagens:**

- a. Piso: cimentado desempenado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

## **2. Compartimentos técnicos/escadarias:**

- a. Piso: concreto ou cimentado desempenado não impermeabilizado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

## **3. Halls e circulação:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação
- c. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

## **4. Depósitos:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação
- c. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

# **TÉRREO**

## **1. Halls e circulação:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico
- c. Teto: de acordo com o projeto específico

## **2. W.C Feminino e Masculino do Salão de Festas e circulação:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico
- c. Teto: de acordo com o projeto específico

## **3. Salão de Festas:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico
- c. Teto: de acordo com o projeto específico

## **4. APA - Salão de Festas:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico
- c. Teto: de acordo com o projeto específico

## **5. Lobby:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico

c. Teto: de acordo com o projeto específico

## **6. Garagens:**

- a. Piso: cimentado desempenado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

## **7. Vestiário Feminino e Masculino:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: revestimento cerâmico
- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso
- Aparelhos: 1 lavatório de louça para cada vestiário  
1 bacia sifonada de louça para cada vestiário

## **8. Áreas de preparação de alimentos de funcionários (A.P.A.):**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: revestimento cerâmico
- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso
- Aparelhos: 1 tampo em granito com cuba simples

## **9. Depósito de lixo:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: revestimento cerâmico
- c. Teto: revestimento cerâmico ou PVC

## **10. Bicicletário:**

- a. Piso: concreto ou cimentado desempenado não impermeabilizado
- b. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação e tela
- c. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

## **11. Oficina Bicicleta:**

- a. Piso: concreto ou cimentado desempenado não impermeabilizado
- b. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação e tela
- c. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

## **12. Compartimentos técnicos/escadarias:**

- a. Piso: concreto ou cimentado desempenado não impermeabilizado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

## **13. Portaria com WC:**



- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex
- c. Teto: pintura látex

Aparelhos: 1 lavatório de louça, 1 bacia sifonada de louça  
1 tampo para portaria em granito (portaria)

#### **14. Delivery:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex
- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso

### **1º PAVIMENTO**

#### **1. Garagens:**

- a. Piso: cimentado desempenado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

#### **2. Halls e circulação:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação
- c. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

#### **3. Compartimentos técnicos/escadarias:**

- a. Piso: concreto ou cimentado desempenado não impermeabilizado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

#### **4. Depósitos:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- a. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação
- b. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

### **2º PAVIMENTO**

#### **1. Garagens:**

- a. Piso: cimentado desempenado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

#### **2. Halls e circulação:**

- a. Piso: revestimento cerâmico

- b. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação
- c. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

### **3. Compartimentos técnicos/escadarias:**

- a. Piso: concreto ou cimentado desempenado não impermeabilizado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

### **4. Depósitos:**

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação
- c. Teto: pintura látex sobre massa única ou gesso ou caiação

### **5. Bicicletário:**

- a. Piso: cimentado desempenado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura e tela
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

## **3º PAVIMENTO**

### **1. Espaço Colaborativo (Coliving), brinquedoteca, jogos juvenil, brinquedoteca com fraldário (Baby Club), espaço beleza (Beauty Care), barbearia (Barber Shop), espaço gourmet, sala de ginastica (Fitness), espaço bem estar (massagem e sauna), hall e circulação:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico
- c. Teto: de acordo com o projeto específico

### **2. Wc Masculino e Feminino:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico
- c. Teto: de acordo com o projeto específico

### **3. Áreas externas, churrasqueiras (Espaço Barbecue e Churrasqueira Gourmet) e piscinas:**

Obedecerão ao Projeto de Paisagismo específico do escritório Benedito Abbud.

## **39º PAVIMENTO**

### **4. Hall, Sky Lounge, Sky Bar, Exclusive Sky Gourmet:**

- a. Piso: de acordo com o projeto específico
- b. Parede: de acordo com o projeto específico
- c. Teto: de acordo com o projeto específico

## 5. Wc Masculino e Feminino:

- d. Piso: de acordo com o projeto específico
- e. Parede: de acordo com o projeto específico
- f. Teto: de acordo com o projeto específico

## 6. Áreas externas: Piscina recreativa e solário (Exclusive Sky Pool):

Obedecerão ao Projeto de Paisagismo específico do escritório Benedito Abbud.

## ÁREA COMUM DO PAVIMENTO TIPO

### 1. Hall de serviço:

- a. Piso: revestimento cerâmico
- b. Parede: pintura látex
- c. Teto: pintura látex sobre forro de gesso

### 2. Compartimentos técnicos/escadarias:

- a. Piso: concreto ou cimentado desempenado não impermeabilizado
- b. Parede: pintura látex ou caiação ou textura
- c. Teto: pintura látex ou caiação ou textura

## ÁREAS EXTERNAS E PISCINAS

Obedecerão ao Projeto de Paisagismo específico do escritório Benedito Abbud.

## VI. KIT CONFORTO (caso o cliente adquira o kit)

O kit conforto é composto por:

- a. Automação: instalação de sistema de automatização das persianas dos caixilhos das unidades autônomas, conforme determinado em memorial específico. A aquisição e instalação dos equipamentos será de responsabilidade do proprietário, exceto nos dormitórios 2, dos finais 1 a 4.
- b. Ar condicionado: previsão de infraestrutura para instalação de ar condicionado nas unidades autônomas, conforme pontos determinados em memorial específico. A aquisição e instalação dos equipamentos será de responsabilidade do proprietário.
- c. Tomadas USB: Previsão de infraestrutura de tomadas USB nas unidades autônomas, conforme pontos determinados em memorial específico.

## VII. KIT GOURMET (caso o cliente adquira o kit):

Será prevista instalação de bancada de granito com cuba simples, churrasqueira de embutir com grelha, suporte de espetos de aço, vidro nas laterais, coifa em chapa de aço com pintura preta e pontos elétricos conforme memorial específico.

## VIII. OBSERVAÇÕES GERAIS

Visando o pleno cumprimento dos compromissos de prazo e qualidade, a Construtora, segundo critérios próprios, poderá substituir qualquer especificação de materiais se à época prevista para sua compra encontrar

dificuldades em sua aquisição. Na hipótese de não disponibilidade dos materiais especificados serão utilizados materiais de desempenho equivalente.

A Construtora, segundo os critérios próprios, poderá utilizar materiais nacionais ou importados, sempre mantendo o mesmo padrão de acabamentos.

Serão admitidas atualizações tecnológicas pela Construtora durante a execução da obra, para substituição de sistemas ou equipamentos definidos em projeto aprovado, sem qualquer depreciação do desempenho técnico original, não correspondendo ainda ao comprador qualquer ônus ou bonificação gerada por novas soluções.

A maquete e ilustrações dos folhetos de venda são meramente ilustrativas e não fazem parte do contrato de compra e venda, uma vez que alguns equipamentos e materiais são opcionais a serem executados pelo **comprador**. Assim, os projetos poderão sofrer modificações que não alterem seu uso, e prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda o acabamento previsto neste memorial descritivo, que será rubricado pelo **comprador** e faz parte integrante do contrato.

Os móveis e equipamentos do térreo são ilustrativos não fazendo parte integrante do contrato.

As espécies vegetais presentes na maquete e imagens representam artisticamente sua fase adulta, podendo ser substituídas por outras de tipos e portes diferentes atendendo a disponibilidade conforme projeto de paisagismo.

O entorno do empreendimento presente na maquete e imagens é meramente ilustrativo.

No caso de não contratação dos kits opcionais oferecidos, os pontos hidráulicos, pontos elétricos, cargas elétricas e tubulações secas, bem como qualquer outro serviço ou material necessários para instalação dos referidos kits, não serão executados.

## **IX. DECORAÇÃO**

Serão executados projetos de marcenaria, detalhes em gesso ou acabamentos fixos nas paredes onde forem necessários, conforme projeto específico.

### **LOBBY | TÉRREO TORRE 01**

- 8 poltrona
- 2 mesa de centro
- 3 aparador
- 198m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 5 vaso com planta artificial
- 2 cortina

### **SALÃO DE FESTAS | TÉRREO TORRE 01**

- 38 poltrona
- 12 mesa redonda
- 2 sofá em módulos
- 1 sofá 03 lugares
- 1 aparador

- 67m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 11 vaso com planta artificial
- 3 cortinas
- 3 pendentos

#### **APA - FESTAS | TÉRREO TORRE 01**

- 1 cooktop elétrico 4 bocas
- 2 refrigerador 2 portas
- 1 micro-ondas de embutir
- 1 forno elétrico

#### **JOGOS JUVENIL| 3º PAV. TORRE 01**

- 8 puff
- 3 mesa lateral
- 1 bancada em marcenaria
- 35m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 7 nicho em marcenaria
- 1 air hockey
- 1 mesa de pebolim
- 1 tv
- 2 persiana
- 1 tapete
- 1 papel de parede

#### **BRINQUEDOTECA | 3º PAV. TORRE 01**

- 2 puff
- 2 puff
- 2 mesa infantil
- 8 cadeira infantil
- 2 balanço
- 1 escorregador
- 1 móvel em marcenaria

22,15m<sup>2</sup> painel em marcenaria

- 1 tv
- 1 bateria
- 1 tapete
- 1 tapete
- 3 persiana
- 1 papel de parede

### **BABY CLUB | 3º PAV. TORRE 01**

- 3 puff
- 2 puff
- 1 puff
- 2 nicho em marcenaria
- 46m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 24,3m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 1 balanço
- 1 circuito de espuma
- 1 triangulo
- 1 gangorra
- 1 piscina de bolinhas
- 1 tv
- 1 tapete
- 1 tapete
- 2 persiana

### **FRALDÁRIO | 3º PAV. TORRE 01**

- 1 poltrona
- 1 persiana
- 1 gabinete em marcenaria

### **BEAUTY CARE | 3º PAV. TORRE 01**

- 2 poltrona

- 1 mesa lateral
- 1 poltrona
- 2 mesa lateral
- 2 poltrona reclinável
- 2 cadeira manicure
- 1 aparador
- 1 cadeira lavatório
- 2 bancada em marcenaria
- 1 móvel em marcenaria
- 14m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 2 espelho com moldura
- 1 vaso com planta artificial
- 2 jardim vertical
- 2 persiana
- 1 papel de parede

### **BARBER SHOP | 3º PAV. TORRE 01**

- 2 poltrona reclinável
- 1 carrinho
- 3 banqueta
- 1 balcão em marcenaria
- 1 prateleira em marcenaria
- 3 prateleira em marcenaria
- 1 bancada em marcenaria
- 1 nicho em marcenaria
- 1 mesa de sinuca
- 1 frigobar
- 2 persiana
- 2 vaso com planta artificial
- 1 pendente
- 2 arandela

## **ESPAÇO GOURMET | 3º PAV. TORRE 01**

- 1 sofá 03 lugares
- 2 mesa lateral
- 1 aparador
- 1 banco
- 4 cadeira
- 27m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 1 balcão em marcenaria
- 1 bancada em marcenaria
- 1 gabinete e móvel superior da bancada
- 1 móvel em marcenaria
- 1 gabinete em marcenaria
- 1 cooktop elétrico 4 bocas
- 1 coifa ilha
- 1 refrigerador by side
- 1 forno elétrico
- 1 micro-ondas de embutir
- 3 cortina
- 1 vaso com planta artificial
- 2 quadro
- 1 papel de parede
- 3 pendente

## **FITNESS | 3º PAV. TORRE 01**

- 1 pulley duplo
- 1 bola
- 1 cadeira adutora | abductora
- 1 mesa flexora | leg curl
- 1 chest press
- 1 pulldown
- 1 leg press
- 1 banco reclinável



- 1 banco supino
- 1 torre de kettlebell
- 2 colchonete
- 1 torre de anilhas
- 1 bebedouro
- 2 elíptico
- 1 bicicleta horizontal
- 1 espaldar
- 3 esteira
- 1 suporte de colchonete
- 1 base em marcenaria p/ receber estofado
- 1 móvel em marcenaria
- 1 móvel em marcenaria
- 1 forro em madeira
- 25m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 1 nicho em marcenaria
- 40 painel em marcenaria
- 6 persiana
- 6 assentos para banco
- 1 espelho com moldura

### **WELLNESS | 3º PAV. TORRE 01**

- 1 chaise longue
- 12,1m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 1 persiana
- 1 vaso com planta artificial
- 1 jardim vertical

### **MASSAGEM | 3º PAV. TORRE 01**

- 1 maca
- 1 gabinete em marcenaria
- 1 persiana

### **SAUNA | 3º PAV. TORRE 01**

- 1 arquibancada executada em marcenaria.
- 35,2m<sup>2</sup> painel em marcenaria

### **CO-LIVING | 3º PAV. TORRE 01**

- 7 cadeira
- 4 mesa redonda
- 6 banqueta
- 2 mesa retangular
- 1 sofá em módulos
- 15m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 2,2m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 3 persiana

### **SKY LOUNGE | 39º PAV. TORRE 01**

- 2 balanço
- 7 banqueta
- 1 vaso com planta artificial

### **SKY BAR | 39º PAV. TORRE 01**

- 18 cadeira
- 6 mesa de centro
- 6 mesa quadrada
- 2 sofá em módulos
- 64,2m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 38,4m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 20m<sup>2</sup> painel em marcenaria
- 3 persiana
- 2 vaso com planta artificial

**EXCLUSIVE SKY GOURMET | 39º PAV. TORRE 01**

- 6 cadeira
- 4 poltrona
- 1 mesa de centro
- 1 mesa de centro
- 6,7m<sup>2</sup> painel em marcenaria
  - 1 gabinete e móvel superior da bancada
  - 1 móvel em marcenaria
  - 1 forro em madeira
  - 1 balcão em marcenaria
- 16,2m<sup>2</sup> painel em marcenaria
  - 1 cooktop elétrico 5 bocas
  - 1 coifa ilha
  - 1 refrigerador by side
  - 3 persiana

**X. TERMO DE GARANTIA – AQUISIÇÃO**

Sistemas, elementos, componentes e instalações	Prazos de garantia			
	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos
Fundações, estrutura principal, estrutura periférica, contenções e arrimos				Segurança e estabilidade global Estanqueidade de fundações e contenções
Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estruturas das escadarias internas ou externas,				Segurança e integridade

Sistemas, elementos, componentes e instalações	Prazos de garantia			
	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos
guarda-corpos, muros de divisa e telhados				
Equipamentos industrializados (aquecedores de passagem e acumulação, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros) Sistemas de dados e voz, telefonia, vídeo e televisão	Instalação Equipamentos			
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial	Instalação Equipamentos			
Porta corta-fogo	Dobradiças e molas			Integridade de portas e batentes
Instalações elétricas Tomadas e interruptores / disjuntores / fios / cabos / eletrodutos / caixas e quadros	Equipamento		Instalação	
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto Instalações de gás - colunas de gás				Integridade e estanqueidade
Instalações hidráulicas e gás - coletores / ramais / louças / caixas de descarga / bancadas / metais sanitários / sifões / ligações flexíveis / válvulas / registros / ralos / tanques	Equipamento		Instalação	

Sistemas, elementos, componentes e instalações	Prazos de garantia			
	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos
Impermeabilização				Estanqueidade
Esquadrias de madeira	Empenamento Descolamento Fixação			
Esquadrias de aço	Fixação Oxidação			
Esquadrias de alumínio e PVC	Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motores e conjuntos elétricos de acionamento)	Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas		Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio
Fechaduras e ferragens em geral	Funcionamento Acabamento			
Revestimentos de parede, pisos e tetos internos e externos em argamassa / gesso liso / componentes de gesso para drywall		Fissuras	Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas	Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema
Revestimentos de parede, pisos e tetos em azulejo /cerâmica e pastilhas		Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo	Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas	
Revestimentos de parede, pisos e teto em pedras naturais (mármore, granito e outros)		Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo	Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas	
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks	Empenamento, trincas na madeira e destacamento			
Piso cimentado, piso acabado em concreto e contrapiso		Destacamentos, fissuras, desgaste excessivo	Estanqueidade de pisos em áreas molhadas	

Sistemas, elementos, componentes e instalações	Prazos de garantia			
	1 ano	2 anos	3 anos	5 anos
Revestimentos especiais (fórmica, plástico, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio)		Aderência		
Forros de gesso	Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação			
Forros de madeira	Empenamento, trincas na madeira e destacamento			
Pintura / verniz (interna / externa)		Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento		
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos	Aderência			
Vidros	Fixação			

Nota: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, como riscos, lascas, trincas em vidros, etc sejam explicitadas no momento da entrega.

## XI. DISPOSIÇÕES GERAIS

- A construtora e/ou incorporadora deverá entregar a todos os adquirentes das unidades autônomas o Manual do Proprietário;
- Ao síndico, deverá ser entregue o Manual das Áreas Comuns em conformidade com a ABNT NBR 14037;
- A construtora e/ou incorporadora deverá entregar e fornecer todas as características (ex. carga máxima, tensão etc.), informações, jogo de plantas e especificações das unidades autônomas, das áreas comuns e dos equipamentos;
- A construtora e/ou incorporadora deverá entregar sugestão ou modelo de programa de manutenção e sugestão ou modelo de lista de verificação do programa de manutenção do edifício, conforme ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037;

- A construtora e/ou incorporadora deverá entregar todos os documentos sob sua responsabilidade descritos no anexo A da norma ABNT NBR 14037;
- A construtora e/ou incorporadora deverá prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de dúvidas referentes à manutenção e à garantia;
- A construtora e/ou incorporadora deverá prestar, dentro do prazo legal, o serviço de Assistência Técnica;
- Alguns sistemas da edificação possuem normas específicas que descrevem as manutenções necessárias; as mesmas completam e não invalidam as informações descritas neste manual e vice-versa;
- Constatando-se, em visita de avaliação dos serviços solicitados, que esses serviços não estão enquadrados nas condições da garantia, poderá ser cobrada uma taxa de visita;
- No caso de alteração do síndico ou responsável legal pelo edifício, este deverá transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns ao seu substituto e entregar formalmente os documentos e manuais correspondentes;
- No caso de revenda, o proprietário deverá transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia do seu imóvel ao novo condômino, entregando a ele os documentos e manuais correspondentes;
- O proprietário é responsável pela manutenção de sua unidade e corresponsável pela manutenção do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas Normas Técnicas brasileiras, no Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela construtora e/ou incorporadora, sob pena de perda de garantia;
- O proprietário da unidade autônoma se obriga a efetuar a manutenção do imóvel, conforme as orientações constantes neste termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia;
- O condomínio é responsável pela execução e o síndico pela implantação e gestão do Programa de Manutenção de acordo com a ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;
- O condomínio deve cumprir as Normas Técnicas brasileiras, legislações e normas das concessionárias e ficar atento para as alterações que estes instrumentos possam sofrer ao longo do tempo;
- As características operacionais de cada edifício deverão estar contidas no manual específico do empreendimento, conforme planejado, construído e entregue;
- Os prazos de garantia são computados a partir do auto de conclusão da edificação (Habite-se) ou da entrega da obra, o que primeiro ocorrer, e não se somam aos prazos legais de garantia;
- Os prazos de garantia constituem garantia contratual concedida facultativamente pelo fornecedor, mas, se concedida, deverá ser por termo escrito, padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma, bem como as condições e a forma em que pode ser exercida.

## **PERDA DE GARANTIA**

- Caso haja reforma ou alteração que comprometa o desempenho de algum sistema das áreas comuns, ou que altere o resultado previsto em projeto para o edifício, áreas comuns e autônomas;
- Caso haja mau uso ou não forem tomados os cuidados de uso;
- Caso não seja implantado e executado de forma eficiente o Programa de Manutenção de acordo com a ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção, ou apresentada a efetiva realização das ações descritas no plano;
- Caso não sejam respeitados os limites admissíveis de sobrecarga nas instalações e na estrutura, informados no manual de uso e operação do edifício;

- Caso os proprietários não permitam o acesso do profissional destacado pela construtora e/ou incorporadora às dependências de suas unidades ou às áreas comuns, quando for o caso de proceder à vistoria técnica ou os serviços de assistência técnica;
- Caso seja executada reforma, alteração ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns;
- Caso sejam identificadas irregularidades em eventual vistoria técnica e as providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio;
- Caso seja realizada substituição de qualquer parte do sistema com uso de peças, componentes que não possuam característica de desempenho equivalente ao original entregue pela incorporadora/construtora;
- Se, durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõem o Manual do Proprietário, Manual das Áreas Comuns e a ABNT NBR 5674, no que diz respeito à manutenção correta para edificações em uso ou não;
- Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito, ou de força maior, que impossibilite a manutenção da garantia concedida;
- Falta de comprovação da realização de manutenção eventualmente estabelecida, conforme previsto na norma ABNT 5674;
- Peças que apresentem desgaste natural pelo tempo ou uso não serão cobertas pela garantia.

**Nota:**

Demais fatores que possam acarretar a perda de garantia estão descritos nas orientações de uso e manutenção do imóvel para os sistemas específicos.