



## MEMORIAL DESCRITIVO

---

Empreendimento: **Enter Morumbi**  
Rua Dezesete de janeiro, nº 200

## APRESENTAÇÃO

---

### O MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento tem a finalidade de descrever o projeto, os acabamentos e equipamentos a serem utilizados na construção do empreendimento supracitado.

### O EMPREENDIMENTO

O projeto prevê a construção de 01 empreendimento residencial composto por 2 (duas) torres e 1 (um) edifício garagem. O acesso se dará única e exclusivamente através da Rua Dezesete de Janeiro.

## ÁREAS COMUNS SOCIAIS

---

### ÁREAS EXTERNAS

- **PASSEIO EXTERNO DE PEDESTRES (CALÇADA)**

Piso: Concreto vassourado

- **ACESSO DE PEDESTRES E ACESSO DE VEÍCULOS**

Piso: Pedestres: Intertravado de concreto  
Veículo: Concreto vassourado

- **ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (sobre terra)**

Piso: Concreto vassourado ou asfalto com demarcação de vagas em esmalte sintético.  
Rampas em cimentado ranhurado  
Muros: Monocapa sobre bloco.

- **ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (Edifício garagem)**

Piso: Cimentado liso ou concreto desempenado com demarcação de vagas em esmalte sintético  
Rampas em cimentado ranhurado  
Muros: Monocapa sobre bloco.

- **ESTACIONAMENTO COBERTO (Edifício garagem)**

Piso: Cimentado liso ou concreto desempenado com demarcação de vagas em esmalte sintético.  
Rampas em cimentado ranhurado  
Fechamento: Até altura de 1,0m com faixas de segurança em esmalte sintético sobre bloco e/ou concreto. Acima de 1,0m bloco e concreto aparentes.

- **CLAUSURA DE PEDESTRES**

Piso: Intertravado de concreto  
Teto: Pintura sobre laje de concreto ou monocapa  
Fechamento: Gradil

• **PORTARIA**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Internas: Gesso liso sobre bloco e pintura  
 Externas: Monocapa  
 Teto: Pintura sobre laje  
 Bancada: Granito e/ou MDF

• **SANITÁRIO DA PORTARIA**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Gesso liso sobre bloco com pintura  
 Teto: Gesso sobre laje com pintura ou rebaixo em forro de gesso com pintura  
 Louça: 01 Bacia de louça com caixa acoplada  
 01 Lavatório de louça com coluna  
 Metais: 01 Torneira cromada

• **CIRCULAÇÃO EXTERNA DA TORRE**

Piso: Intertravado de concreto ou cerâmica antiderrapante e cimentado vassourado.

• **PLAYGROUND**

Piso: Grama natural  
 Equipamentos: 01 Escorregador de madeira  
 01 Gangorra dupla  
 02 Brinquedos de mola

• **FITNESS EXTERNO**

Piso: Grama natural  
 Equipamentos: 01 Prancha abdominal  
 01 Barra dupla  
 01 Barra paralela

• **CHURRASQUEIRA (2X)**

Piso: Cerâmica antiderrapante ou porcelanato  
 Parede: Cerâmica acima da bancada e demais paredes com monocapa sobre bloco  
 Teto: Monocapa sobre laje  
 Pergolado descoberto em madeira  
 Bancada: Granito com cuba de embutir aço inox  
 Metais: Torneira de mesa com ponto de filtro acoplado (*O filtro não será entregue*)  
 Equipamentos: 01 Churrasqueira pré-moldada com revestimento em tijolos e coifa aparente (não contempla acessórios)  
 02 Mesas de plástico  
 08 Cadeiras

• **SOLÁRIO DAS PISCINAS**

Piso: Pedra natural  
Equipamentos: 04 Espreguiçadeiras de plástico  
01 Mesa de plástico  
04 Cadeiras de plástico  
01 Ducha

• **PISCINA ADULTO**

Revestimento: Cerâmica, sendo antiderrapante na escada e deck molhado  
Borda: Pedra natural

• **PISCINA INFANTIL**

Revestimento: Cerâmica, sendo antiderrapante no piso  
Borda: Pedra natural

• **QUADRA**

Revestimento: Grama natural  
Fechamento: Alambrado  
Equipamentos: 02 Traves de futebol

• **PET PLACE**

Piso: Grama natural  
Fechamento: Alambrado  
Equipamentos: 01 Rampa  
01 Obstáculo de pneu  
01 Gangorra

• **REDÁRIO**

Piso: Grama natural  
Equipamentos: 02 Redes

**ÁREAS INTERNAS**

• **HALL SOCIAL E CIRCULAÇÃO SOCIAL DOS ANDARES**

Piso: Cerâmica nos halls cobertos ou porcelanato antiderrapante nos halls abertos da torre  
Paredes: Gesso liso sobre bloco com pintura  
Teto: Forro de gesso com pintura e/ou gesso liso sobre laje com pintura

• **ESCADARIA DA TORRE**

Piso: Concreto desempenado  
Paredes: Pintura e/ou textura rolada sobre bloco

Teto: Pintura e/ou monocapa e/ou textura rolada sobre laje

**• SANITÁRIOS E SANITÁRIOS PCD DAS ÁREAS COMUNS**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Gesso liso sobre bloco com pintura  
 Teto: Gesso liso sobre laje de concreto ou forro de gesso com pintura  
 Louças: 01 Bacia de louça com caixa acoplada  
 01 Lavatório de louça com coluna  
 01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, com ou sem coluna (*apenas destinado ao PCD*)  
 Metais: Torneira cromada de bancada  
 Torneira cromada de bancada tipo alavanca (*apenas destinado ao PCD*)  
 Barras de apoio (*apenas destinado ao PCD*)

**• VESTIÁRIOS E VESTIÁRIOS PCD DAS ÁREAS COMUNS**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Cerâmica do piso ao teto em todas as paredes  
 Teto: Gesso liso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura  
 Louças: 01 Bacia de louça com caixa acoplada  
 01 Lavatório de louça com coluna  
 01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, com ou sem coluna (*apenas destinado ao PCD*)  
 Metais: Torneira cromada de bancada  
 Torneira cromada de bancada tipo alavanca (*apenas destinado ao PCD*)  
 Banco e barras de apoio (*apenas destinado ao PCD*)

**• SALÃO DE FESTAS**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Gesso liso sobre bloco com pintura ou conforme projeto de decoração  
 Teto: Forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração  
 Equipamentos: 06 Mesas  
 16 Cadeiras  
 01 Banco com futon ou sofá  
 01 Mesa de apoio

**• A.P.A. (ÁREA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS) DO APOIO SALÃO DE FESTAS**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Cerâmica acima da bancada e demais paredes em gesso liso com pintura  
 Teto: Forro de gesso com pintura  
 Bancada: Granito com cuba aço inox  
 Metais: Torneira de mesa com ponto de filtro acoplado (*O filtro não será entregue*)  
 Equipamentos: 01 Bancada alta  
 03 Banquetas

• **BRINQUEDOTECA**

Piso:	Vinílico ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso sobre bloco com pintura ou conforme projeto de decoração
Teto:	Forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	04 Cadeiras infantis 01 Mesa infantil 01 Cabana 02 Gangorras 01 Piscina de bolinhas 01 Aparador

• **ESPAÇO DELIVERY**

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso sobre bloco com pintura ou conforme projeto de decoração
Teto:	Forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	Guarda-volumes 01 Banqueta 01 Bancada alta 01 Armário 01 Geladeira 01 Prateleira com cabideiros

• **SALÃO DE JOGOS**

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso sobre bloco com pintura ou conforme projeto de decoração
Teto:	Forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Equipamentos:	03 Pufes 02 Mesas de apoio 01 Prateleira 01 Mesa de bilhar 01 Televisão

• **PET CARE**

Piso:	Cerâmica ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Cerâmica acima da bancada e demais paredes em gesso liso com pintura ou conforme projeto de decoração
Teto:	Forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração
Bancada:	Granito com ou cuba de aço inox, louça ou conforme projeto de decoração.
Equipamentos:	01 ducha elétrica 02 Pufes 01 Mesa de apoio

• **ESPAÇO FUNCIONAL**

Piso:	Vinílico ou conforme projeto de decoração
Paredes:	Gesso liso sobre bloco com pintura ou conforme projeto de decoração
Teto:	Forro de gesso com pintura ou conforme projeto de decoração

Equipamentos:	01 Espaldar
	02 Colchonetes
	01 Banco reto
	01 Mini cama elástica
	01 Escada de agilidade
	02 Steps
	02 Bosus
	01 Kit de Halteres
	01 Gym bal

## ÁREAS TÉCNICAS E SERVIÇOS

---

### ÁREAS EXTERNAS

#### • DEPÓSITO DE LIXO COBERTO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Interno: Cerâmica piso ao teto em todas as paredes Externo: Monocapa sobre bloco
Teto:	Caiação sobre laje de concreto

### ÁREAS INTERNAS

#### • ADMINISTRAÇÃO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso com pintura
Teto:	Pintura sobre laje

#### • DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica acima do tanque e demais paredes em gesso liso com pintura
Teto:	Laje acabada sem pintura
Metais:	Torneira cromada de parede
Tanque:	Mármore sintético

#### • BICICLETÁRIO

Piso:	Cimentado liso ou concreto desempenado
Paredes:	Blocos de concreto aparente e trechos em pintura
Teto:	Laje acabada sem pintura
Equipamentos:	Suporte de bikes

#### • A.P.A. DE FUNCIONÁRIOS

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica acima da bancada e demais paredes em gesso liso com pintura
Teto:	Forro de gesso com pintura ou gesso liso sobre laje com pintura

Bancada: Mármore sintético e/ou aço inox  
 Metais: Torneira de mesa com ponto de filtro acoplado *(O filtro não será entregue)*

• **VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS PCD**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Cerâmica do piso ao teto em todas as paredes  
 Teto: Forro de gesso com pintura ou gesso liso sobre laje com pintura  
 Louças: 01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, com ou sem coluna  
 01 Bacia de louça com caixa acoplada  
 Metais: Torneira cromada de bancada tipo alavanca  
 Banco e barras de apoio

## UNIDADES AUTÔNOMAS

---

• **SALA DE JANTAR/ESTAR E CIRCULAÇÃO**

Piso: Concreto desempenado  
 Paredes: Gesso liso com pintura  
 Teto: Gesso liso com pintura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura  
 Esquadrias: Porta em madeira lisa com pintura, com 1 folha de abrir  
 Batente em madeira com pintura  
 Fechadura e maçaneta tipo alavanca

• **COZINHA**

Piso: Concreto desempenado  
 Paredes: Cerâmica acima da bancada e nas demais paredes gesso liso com pintura  
 Teto: Gesso liso com pintura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura  
 Bancada: Mármore sintético com cuba acoplada  
 Granito com cuba de aço inox *(apenas na opção de planta PCD)*  
 Metais: Torneira de mesa com ponto de filtro acoplado *(O filtro não será entregue)*  
 Torneira cromada tipo bica ou torneira de mesa tipo alavanca e ponto de filtro na parede para planta PCD. *(O filtro não será entregue)*

• **ÁREA DE SERVIÇO**

Piso: Cerâmica  
 Paredes: Cerâmica acima do tanque e nas demais paredes gesso liso com pintura  
 Teto: Gesso liso com pintura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura  
 Tanque: Mármore sintético  
 Louça *(apenas na opção de planta PCD)*  
 Metais: Torneira de parede com saída para máquina de lavar roupas  
 Torneira de parede ou torneira de mesa, e ponto para saída da máquina de lavar roupas na parede *(apenas na opção de planta PCD)*  
 Esquadrias: Janela em alumínio com pintura eletrostática branca com 2 folhas de correr em vidro mini boreal com ventilação permanente (veneziana) superior

#### • DORMITÓRIOS

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Gesso liso com pintura
Teto:	Gesso liso com pintura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 1 folha de abrir Batente em madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca Janela de alumínio com 2 folhas de correr em vidro comum.

#### • BANHEIROS

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica do piso ao teto nas paredes dentro do box, meia altura na parede hidráulica (vaso e lavatório) e demais paredes em pintura sobre gesso
Teto:	Forro de gesso liso com pintura
Louças:	Lavatório de louça com coluna Bacia de louça com caixa acoplada
Metais:	Torneira de mesa para o lavatório Torneira cromada tipo alavanca ( <i>apenas na opção de planta PCD</i> ) Barras de apoio ( <i>apenas na opção de planta PCD</i> )
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 1 folha de abrir Fechadura e maçaneta tipo alavanca Exaustor para ventilação forçada ( <i>apenas no banheiro sem janela</i> )

#### • VARANDA

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Paredes conforme fachada
Teto:	Gesso liso com pintura ou monocapa jateada sobre concreto e/ou trechos com sanca de gesso com pintura.
Esquadrias:	Porta em alumínio com pintura eletrostática branca e 02 (duas) folhas de correr, sendo com vidro comum na parte superior e vidro laminado na parte inferior Porta em alumínio com pintura eletrostática branca 3 folhas de correr de vidro ( <i>apenas para apartamentos PCD</i> ) Guarda-corpo de ferro com pintura

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

---

### ESTRUTURA E VEDAÇÕES

- O sistema construtivo das torres será em alvenaria estrutural.
- As paredes externas e internas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto e serão entregues acabadas.
- Em função das características estruturais da torre (alvenaria estrutural), **é proibida** a execução de reformas ou alterações nos apartamentos que envolvam a remoção, modificação ou

abertura de vãos nas alvenarias estruturais e de vedação, inclusive rasgos nas paredes para instalação embutida de tubulações hidráulicas e/ou elétricas.

- As reformas realizadas nas áreas privativas e áreas comuns do empreendimento devem seguir a norma da ABNT NBR 16280/14 – Reformas em Edificações, esta norma pode ser obtida através do site [www.abntcatalogo.com.br](http://www.abntcatalogo.com.br)

#### **FACHADA E FECHAMENTOS**

- A fachada terá revestimento em monocapa, conforme projeto arquitetônico.
- O empreendimento será cercado de muros que serão em blocos de concreto com textura ou muro pré-moldado sem pintura (modelo Orbitelli) e gradil de ferro conforme projeto de paisagismo. Para acesso de pedestres e veículos serão entregues portões automatizados.

#### **COBERTURA DAS TORRES**

- Será com trechos em laje de concreto e trechos em telhado com estrutura de madeira ou metálica com telhas de fibrocimento, conforme especificações constantes em projeto específico.

#### **ESQUADRIAS EM MADEIRA**

- Nas áreas comuns e áreas técnicas do empreendimento, serão instaladas portas de abrir do tipo lisa, pintada, conforme especificações de projeto arquitetônico.

#### **ESQUADRIAS METÁLICAS**

- Nas áreas comuns e áreas técnicas do empreendimento, poderão ser instaladas esquadrias em alumínio com pintura eletrostática branca ou em ferro com pintura branca, conforme especificações de projeto arquitetônico.

#### **ILUMINAÇÃO**

- Serão entregues todas as luminárias das áreas comuns, varandas, áreas técnicas, circulações sociais e serviço dos andares e das escadas do empreendimento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas;
- Haverá sensor de presença na escadaria da torre, nos halls dos andares tipo e térreo de acordo com projetos específicos de instalações elétricas.

#### **COMUNICAÇÃO VISUAL**

- O empreendimento será entregue com placas de identificação da torre e dos apartamentos.

### **EQUIPAMENTOS E SISTEMAS**

---

#### **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local.
- Nas unidades, todas as tubulações elétricas serão embutidas.

#### **ANTENA COLETIVA/ TV POR ASSINATURA**

- Será executada instalação de antena coletiva com antena e tubulação, sendo que será previsto 01 ponto com fiação na sala e 01 ponto sem fiação em cada dormitório. A tubulação para futura instalação de TV a cabo será a mesma da antena coletiva.
- O serviço de TV por assinatura deverá ser adquirido pelo proprietário.

#### **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA**

- Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de comunicação interna, tipo interfone, que possibilitará aos condôminos se comunicarem entre si e com a portaria.
- Será entregue 01 (um) ponto de interfone no apartamento, ligado à central localizada na portaria. O aparelho será entregue com fiação instalada.

#### **SISTEMA DE TELEFONIA**

- As instalações de telefonia serão executadas de acordo com as normas técnicas e projeto aprovado pela concessionária local;
- Será entregue 01 (um) ponto de telefone com fiação na sala e 01 (um) ponto com tubulação seca nos dormitórios. A linha telefônica deverá ser adquirida pelo proprietário junto à concessionária local.

#### **SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

- As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com as normas técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

#### **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**

- O empreendimento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme normas vigentes a época da elaboração do projeto.

#### **ELEVADORES**

- Serão entregues 03 (três) elevadores na Torre A e Torre B que atenderão o térreo e os pavimentos tipo.
- Os elevadores terão uma parada por pavimento. As capacidades e velocidades serão calculadas de acordo com projeto e normas específicas.

#### **PRESSURIZAÇÃO**

- A escada de segurança da torre será equipada com sistema de pressurização, conforme exigências de Normas Técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

#### **EXAUSTÃO MECÂNICA**

- Será instalado e entregue um sistema de exaustão mecânica para atendimento dos banheiros das unidades autônomas e das áreas comuns, com acionamento pelo interruptor (somente para situações sem ventilação natural/janela).

#### **AR CONDICIONADO**

- Nas áreas comuns (Salão de Festas – Torre A e Espaço Funcional – Torre B) será entregue somente a previsão para instalação de ar condicionado, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação dos equipamentos.

## **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDE DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO e ÁGUAS PLUVIAIS)**

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local e prefeitura;
- Nas unidades autônomas, haverá água quente nos chuveiros através de ponto para instalação de chuveiro a gás.
- O condomínio será entregue com os medidores de consumo de água instalados no hall, sendo que a gestão da leitura e rateio do consumo individualizado de água fica sob responsabilidade do condomínio.

## **REDE DE GÁS**

- Será dimensionada e instalada de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local.
- O prédio será abastecido com gás natural, que alimentará o ponto de fogão na cozinha das unidades e o ponto para instalação do aquecedor de passagem na área de serviço de todas as unidades. A tubulação será aparente.
- Será entregue previsão para medidores individuais, sendo que o medidor deverá ser adquirido e instalado pelo condomínio.

## **BOMBAS DE RECALQUE**

- Serão instaladas bombas de recalque com características e especificações de acordo com projeto de instalações.

## **OBSERVAÇÕES GERAIS**

---

1. Não serão autorizadas aos proprietários visitas à obra, exceto em casos excepcionais que deverão ter autorização por escrito da Construtora/ Incorporadora, hora marcada com uma semana de antecedência e sempre na presença do Coordenador de Obras da Construtora. A 60 (sessenta) dias da entrega da obra as visitas não serão mais permitidas, para que os serviços de acabamentos finais não sejam prejudicados;
2. No desenvolvimento dos projetos executivos e/ou durante a execução da obra, poderão ocorrer pequenas variações nas medidas internas dos cômodos deslocando elementos estruturais (para mais ou menos) que não excederão a 5% (cinco por cento) em tais medidas;
3. O posicionamento das tubulações hidráulicas e pontos elétricos das unidades habitacionais serão informados no manual do proprietário.
4. Poderão ser executadas, por motivos técnicos, sancas em gesso, para passagem de tubulação de instalações, nas dependências das unidades autônomas e nas áreas comuns;
5. Eventualmente, para atendimento de necessidades técnicas, poderão ser executados pela construtora shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias;
6. Os quadros de luz, tomadas, interruptores e registros de comando das instalações hidráulicas, dependendo do final da unidade autônoma, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no modelo do stand de vendas e material publicitário;
7. Estão previstos pontos elétricos e hidráulicos para a instalação de máquina de lava-seca roupa em todas as unidades;

8. Deverá ser verificada a voltagem das tomadas para a compra dos eletrodomésticos e equipamentos das áreas comuns;
9. A Construtora /Incorporadora, visando o bom andamento da obra, poderá substituir tipo ou cor dos materiais especificados neste memorial, mantendo a qualidade dos produtos, sempre que houver dificuldade de aquisição dos mesmos no momento da compra;
10. Não serão fornecidas pela Construtora /Incorporadora: luminárias dos apartamentos, armários embutidos e gabinetes de cozinha e banheiros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como móveis e elementos decorativos constantes no material e no stand de vendas. Estes itens deverão ser adquiridos por cada proprietário após o recebimento das chaves do imóvel; **não é possível instalar ar condicionado nas unidades autônomas.** No apartamento decorado, o ar condicionado é para ambientalizar o espaço do stand.
11. Para os itens nos quais constam alternativas de materiais e/ou acabamentos, a escolha da opção a ser adotada para o empreendimento ficará a critério da construtora/ incorporadora;
12. Na unidade autônoma, a aquisição do chuveiro e aquecedor de passagem e chuveiro elétrico ficará a cargo dos proprietários;
13. Caso o piso escolhido como acabamento necessite de nivelamento perfeito, a execução do mesmo deverá ser realizada pelo fornecedor do piso, pois, em alguns casos a laje poderá apresentar desnivelamento natural (previsto em projeto estrutural);
14. As imagens, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas ou do atendimento a postulados legais;
15. Não serão fornecidos pela Construtora/ Incorporadora quaisquer outros elementos de decoração, equipamentos ou acabamentos não mencionados expressamente neste memorial;
16. O Empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nas perspectivas, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies.