

MEMORIAL DESCRITIVO



CONDOMÍNIO VIVAZ VILA EMA

Avenida Vila Ema, nº 3316 – Bairro Vila Prudente

São Paulo – São Paulo

ÍNDICE

CAPÍTULO I - ÁREAS COMUNS SOCIAIS.....	4
ÁREAS EXTERNAS.....	4
ÁREAS INTERNAS - TÉRREO.....	5
CAPÍTULO II – UNIDADES AUTÔNOMAS.....	7
ÁREA COMUM.....	7
ÁREA PRIVATIVA.....	7
UNIDADES ADAPTAVEIS COM OPÇÃO DE KIT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.....	8
CAPÍTULO III - ESPECIFICAÇÕES GERAIS.....	9
FACHADAS.....	9
ESTRUTURA.....	9
VEDAÇÕES.....	9
FORROS E TETOS.....	9
ESQUADRIAS E VIDROS.....	10
PORTAS.....	10
FERRAGENS.....	10
ILUMINAÇÃO.....	10
PORTÕES E GRADIS.....	10
CAPÍTULO IV - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS.....	10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	10
GERADOR.....	11
ELEVADORES.....	11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.....	11
AQUECIMENTO DE ÁGUA.....	11
INSTALAÇÕES DE GÁS.....	11
PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS.....	11
MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS.....	12
AR CONDICIONADO.....	12
EXAUSTÃO MECÂNICA.....	12
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA.....	12
SISTEMA DE SEGURANÇA.....	12
CAPÍTULO V – SUSTENTABILIDADE.....	13
GESTÃO HIDRICA.....	13
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA.....	13
REDUTOR DE VAZÃO.....	13
TORNEIRAS COM TEMPORIZADORES.....	13
SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS.....	13
PAVIMENTOS PERMEÁVEIS.....	13
PAISAGISMO COM PLANTAS NATIVAS.....	13
PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS.....	13
MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS.....	14
GESTÃO ENERGÉTICA.....	14
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ENERGIA.....	14
LAMPADAS EFICIENTES.....	14
SELO PROCEL A.....	14
ELEVADORES COM CHAMADA INTELIGENTE.....	14
AQUECIMENTO SOLAR.....	14
GESTÃO DE EMISSÃO DE POLUENTES.....	14
BICICLETÁRIO.....	14
GESTÃO DE CONFORTO.....	15
CONFORTO ACÚSTICO.....	15

<i>CONFORTO TÉRMICO</i>	15
<i>CONFORTO LUMÍNICO</i>	15
<i>GESTÃO DE RESÍDUOS</i>	15
<i>COLETA SELETIVA DE LIXO</i>	15
CAPÍTULO VI - OBSERVAÇÕES GERAIS	16

CAPÍTULO I – ÁREAS COMUNS SOCIAIS

ÁREAS EXTERNAS

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações de acabamentos do Projeto de Paisagismo.

- **ENTRADA PRINCIPAL COM PORTARIA**

Piso: Intertravado de concreto e/ou piso cimentado

- **CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES (PAVIMENTO TÉRREO)**

Piso: Intertravado de concreto e/ou piso cimentado

- **CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES (PAVIMENTO DE ACESSO)**

Piso: Piso Cimentado e/ou Cerâmica e/ou Porcelanato

- **CHURRASQUEIRAS**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato

Aparelhos: Bancada de granito com cuba de aço inox e torneira cromada
Churrasqueira com grelha em cada

Mobiliários: 3 mesas, 8 cadeiras e 2 bancos em cada

Equipamentos: 01 cervejeira em cada

- **PISCINA RECREATIVA ADULTO E INFANTIL COM DECK MOLHADO**

Revestimento da área interna da piscina: Pastilha e/ou revestimento cerâmico

Revestimento da área de apoio: Pedra natural e/ou Porcelanato e/ou Cerâmica

Mobiliários: 7 espreguiçadeiras, 3 ombrelones, 12 cadeiras e 3 mesas

- **PLAYGROUND**

Piso: Emborrachado

Mobiliários: 1 brinquedo infantil multiuso e 1 cama elástica

- **PET PLACE**

Piso: Grama

- **REDÁRIO**

Piso: Grama

Equipamento: Redes

- **ESPAÇO PICNIC**

Piso: Grama

Mobiliários: 1 mesa de pic-nic e 2 bancos

- **BICICLETÁRIO**

Piso: Piso Cimentado e/ou Cerâmica e/ou Porcelanato

Equipamento: Suporte para bicicletas

ÁREAS INTERNAS – TÉRREO

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações, acabamentos e paginações dos projetos de Arquitetura e Decoração.

- **LOBBY DE ACESSO**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato

Parede: Pintura lisa

Teto: Pintura sobre forro de gesso

- **SALÃO DE FESTAS / COWORKING**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato

Parede: Pintura lisa

Teto: Pintura sobre forro de gesso

Mobiliários: 1 sofá, 1 poltrona, 3 puff's, 1 banco, 5 mesas, 16 cadeiras, 1 mesa de centro e 1 aparador

Demais acessórios: Não inclusos

- **COPA DO SALÃO DE FESTAS**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato

Parede: Pintura lisa

Teto: Pintura sobre forro de gesso

Equipamentos: 01 Geladeira ou Freezer, 01 fogão com forno convencional e 01 microondas

Demais acessórios: Não inclusos

- **ESPAÇO TEEN**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato

Parede: Pintura lisa

Teto: Pintura sobre forro de gesso

Mobiliários: 1 cadeira e 1 mesa de canto.

Equipamentos: 02 fliperamas

Demais acessórios: Não inclusos

- **BRINQUEDOTECA**

Piso: Vinílico

Parede: Pintura lisa

Teto: Pintura

Mobiliários: 1 mesa infantil, 3 cadeiras infantis, 1 mini-cozinha e 1 piscina de bolinha.

Demais acessórios: Não inclusos

- **ACADEMIA**

Piso: Vinílico
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura
Equipamentos: 2 esteiras, 1 bicicleta ergométrica, 1 elíptico, 1 colchonete, 1 suporte para pesos e cargas, 2 bolas de pilates, 1 banco, 1 espaldar e 01 televisão.
Demais acessórios: 01 purificador.

- **LAVANDERIA**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa com revestimento cerâmico sobre bancada
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Mobiliários: 1 sofá, 1 mesa de canto e 1 bancada de granito
Equipamentos: 01 máquina de lavar roupa, 01 máquina de secar roupa e 01 tanque
Demais acessórios: 01 ferro de passar roupa
Observação: Será entregue a infraestrutura para futura ampliação do sistema por parte do condomínio, para capacidade total de 2 máquinas de lavar e 4 máquinas de secar.

- **ESPAÇO CAMAROTE**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Mobiliários: 5 banquetas, 1 mesa alta e 1 bancada de marcenaria
Equipamentos: 01 mesa de sinuca, 01 televisão e 01 cervejeira.
Demais acessórios: Não inclusos

MINI MERCADO

Observação: Será entregue pontos elétricos e infraestrutura de ar condicionado para futura instalação, ficando a cargo do condomínio a futura contratação do serviço de abastecimento e gestão de seu funcionamento.

- **LAVABOS SOCIAIS**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Aparelhos: Lavatório de louça com coluna e torneira cromada.
Bacia sanitária com caixa acoplada e duplo acionamento.

- **VESTIÁRIO(S)**

Piso: Cerâmica
Parede: Pintura lisa e/ou cerâmica
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Aparelhos: Lavatório de louça com coluna e torneira cromada.
Bacia sanitária com caixa acoplada e duplo acionamento.

- **WC(S) PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura forro de gesso e/ou Pintura sobre laje
Aparelhos: Lavatório de louça com coluna suspensa e torneira cromada adaptada
Bacia sanitária com caixa acoplada adaptada e duplo acionamento
Demais acessórios: Barras de apoio.

CAPÍTULO II – UNIDADES AUTÔNOMAS

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações, acabamentos e paginações do Projeto de Arquitetura.

Forros e/ou sancas dos ambientes serão indicados nas plantas de contrato.

OBS: Para unidades no pavimento térreo e primeiro pavimento, necessário previsão de forro de gesso com pintura branca em todo o pavimento

ÁREA COMUM

- **HALL SOCIAL DE ACESSO AS UNIDADES**

Piso: Cerâmica
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura nas áreas de forro e/ou sanca e textura nos demais locais

ÁREA PRIVATIVA

- **SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR E CIRCULAÇÃO**

Piso: Laje sem contrapiso. A aplicação do acabamento final e uma possível regularização do piso ficarão a cargo do cliente
Parede: Pintura lisa
Teto: Textura sobre laje

- **DORMITÓRIOS**

Piso: Piso laminado entregue instalado
Parede: Pintura lisa
Teto: Textura sobre laje

- **TERRAÇO (QUANDO APLICÁVEL)**

Piso:	Cerâmica
Parede:	Textura acompanha a fachada e/ou gesso liso
Teto:	Textura sobre laje
Guarda-corpo:	Mureta e Gradil de ferro com pintura

- **BANHOS SOCIAIS**

Piso:	Cerâmica
Parede:	Cerâmica do piso ao teto na área do box. Demais paredes, pintura.
Teto:	Pintura sobre forro de gesso
Louça:	Bacia com caixa acoplada Lavatório com coluna
Metal:	Torneira de bancada

- **COZINHA**

Piso:	Laje sem contrapiso. A aplicação do acabamento final e uma possível regularização do piso ficarão a cargo do cliente
Parede:	Cerâmica com 1 fiada acima da bancada. Demais paredes, pintura.
Teto:	Textura sobre laje
Bancada:	Mármore sintético
Metal:	Torneira de bancada

- **ÁREA DE SERVIÇO**

Piso:	Cerâmica
Parede:	1 peça de cerâmica sobre o tanque. Demais paredes, pintura.
Teto:	Textura sobre laje
Equipamento:	Tanque
Metal:	Torneira

- **ÁREA EXTERNA (UNIDADES GARDENS – QUANDO APLICÁVEL)**

Piso:	Grama
Parede:	Acabamento conforme fachada
Fechamento:	Muro de alvenaria de bloco com acabamento em pintura

UNIDADES ADAPTAVEIS COM OPÇÃO DE KIT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Nota: Descrição abaixo somente do que for diferente das unidades privativas padrão. Os demais ambientes e especificações serão entregues conforme memorial descritivo das unidades privativas padrão.

- **COZINHA**

Bancada:	Aço inox com fogão de 2 bocas
----------	-------------------------------

- **BANHO SOCIAL**

Louça: Cuba de louça com coluna suspensa
Bacia sanitária com caixa acoplada adaptada e duplo acionamento
Metal: Torneira de bancada adaptada
Demais Acessórios: Barras de apoio

CAPÍTULO III – ESPECIFICAÇÕES GERAIS

FACHADAS

As fachadas receberão revestimento em massa e acabamento em pintura texturizada acrílica ou reboco decorativo, conforme especificações do projeto de Arquitetura.

ESTRUTURA

Sistema estrutural em alvenaria autoportante (2º ao 21º pavimento)

ATENÇÃO: O empreendimento utiliza o sistema construtivo em alvenaria estrutural, onde todas as paredes exercem função estrutural, isto é, recebem cargas dos pavimentos superiores, portanto fica terminantemente PROIBIDO:

- Abrir paredes para instalação de janelas, balcões, passa-prato, rasgos para inclusão ou realocação de instalação elétrica ou hidráulica, ar condicionado, etc;
- Retirar paredes total ou parcialmente, sob qualquer pretexto (exceto as paredes não estruturais, se indicada na Planta de contrato).

Os condôminos que não atenderem estas determinações poderão ser responsabilizados civil e criminalmente.

Sistema estrutural em concreto armado (Térreo e 1º pavimento)

ATENÇÃO: Em uma edificação realizada em concreto armado não é possível a retirada total ou parcial de pilares, vigas e lajes. Portanto fica vetada qualquer alteração no projeto estrutural.

VEDAÇÕES

As paredes externas e internas do pavimento térreo e 1º pavimento serão executadas em alvenaria de blocos de concreto ou cerâmico ou drywall e serão entregues acabadas conforme projeto de Arquitetura e Decoração.

Nas unidades autônomas, as paredes hidráulicas, poderão ser em gesso acartonado. Verificar paredes estruturais e não estruturais, conforme indicado nas Plantas de Contrato.

FORROS E TETOS

Os forros serão executados em placas de gesso ou gesso acartonado, e os tetos em gesso liso ou textura sob laje. Ambos serão entregues acabados.

Nas unidades autônomas, os forros e sancas estão indicadas em Planta de Contrato.

ESQUADRIAS E VIDROS

As unidades autônomas terão seus caixilhos em alumínio ou PVC com vidro, conforme projeto específico, sem persianas de enrolar nos dormitórios.

PORTAS

Nas unidades autônomas, as portas são compostas de madeiras e seus derivados (MDP, MDF, HDF, chapa dura ou OSB), acabadas na cor branca e/ou madeira.

Nas unidades adaptáveis, as portas são compostas conforme unidades autônomas com exceção do(s) banho(s) social, que poderá ser em alumínio (VP ou similar), acabada.

Nas áreas comuns, as portas seguirão conforme projeto de decoração.

FERRAGENS

As maçanetas e dobradiças das esquadrias de madeira terão acabamento cromado ou pintado.

ILUMINAÇÃO

Serão entregues todas as luminárias das áreas comuns.

PORTÕES E GRADIS

Será instalada e entregue em funcionamento a automação dos portões da entrada de pedestres.

CAPÍTULO IV – EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Conforme projeto específico e atendendo às exigências municipais das concessionárias, de acordo com a ABNT ou outras normas internacionais equivalentes.

Estão previstas as seguintes instalações de tomadas de uso geral e/ou específico para as unidades autônomas, conforme projeto específico de elétrica:

- Ponto para depurador na cozinha;
- Ponto para fogão na cozinha;
- Ponto para microondas;
- Ponto para máquina de lavar roupa;

Obs: Todas as tomadas e pontos de luz serão entregues em voltagem 127V.

Estão previstas as seguintes instalações especiais para áreas de lazer:

- Infraestrutura para Wi-Fi nos ambientes de lazer coberto. A aquisição e instalação do cabeamento e equipamentos ficarão por conta do condomínio.

GERADOR

No empreendimento será entregue instalado gerador com ligação automática no caso de queda de energia elétrica da rede pública, com capacidade para alimentação da plataforma elevatória na portaria e transfer de acesso mantendo-os em funcionamento permanente e capacidade para movimentar até o térreo.

ELEVADORES

Serão instalados na torre 5 elevadores sendo 3 sociais e 2 de serviços. Para o transfer do pavimento de acesso ao pavimento térreo será instalado 1 elevador. A quantidade de elevadores atende ao tráfego da edificação conforme norma.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Conforme projeto específico e atendendo às exigências municipais das concessionárias, de acordo com a ABNT ou outras normas internacionais equivalentes.

AQUECIMENTO DE ÁGUA

Nas unidades autônomas (PLANTA SMART), será entregue aquecimento de água do tipo chuveiro elétrico para o ponto de chuveiro no banheiro, ficando por conta dos proprietários das unidades a aquisição e instalação do(s) equipamento(s), conforme projeto específico.

Nas unidades autônomas (PLANTA COMFORT SLIM/COMFORT COM VARANDA), será entregue infraestrutura para sistema de aquecimento de água do tipo passagem a gás para o ponto de chuveiro no banheiro ficando por conta dos proprietários das unidades a aquisição e instalação do(s) equipamento(s), conforme projeto específico.

Será entregue também infraestrutura para futura instalação sistema de aquecimento complementar do tipo solar, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação das placas solares e reservatórios térmicos, conforme projeto específico.

Para a(s) piscina(s), não será previsto sistema de aquecimento.

INSTALAÇÕES DE GÁS

Serão executadas conforme projeto específico e atenderão às exigências municipais das concessionárias e das normas NBR13103, NBR 15526 e RIP da Comgás.

As tubulações são entregues aparentes por motivos de segurança e manutenção, facilitando a detecção de um vazamento e futuros reparos.

PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

Será entregue medição coletiva de consumo de gás e infraestrutura para futura instalação de medição individualizada, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação dos equipamentos, conforme projeto específico.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

Será entregue medição coletiva de consumo de água para as áreas comuns e medição individual para as unidades autônomas.

AR CONDICIONADO

Nos ambientes Guarita, Mini Mercado, Salão de Festas e Academia será entregue infraestrutura (carga elétrica e ponto de dreno) para futura instalação de sistema de ar condicionado, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação das condensadoras, evaporadoras e tubulação frigorígena, conforme projeto específico. Demais áreas comuns não será entregue infraestrutura para sistema de ar condicionado.

ATENÇÃO

No caso de equipamentos não fornecidos pela construtora, estes devem ser adquiridos e instalados de acordo com as características do projeto e por profissional ou empresa credenciada pelo fabricante. Para fixação e instalação dos componentes, considerar as características do local a ser instalado, quantidade de pontos e os posicionamentos indicados em projeto. Não é permitido relocar a posição, bem como aumentar sua quantidade e potência dos equipamentos especificados, além de efetuar furações em lajes, vigas, pilares e paredes estruturais para a passagem de infraestrutura. As instalações elétricas foram dimensionadas considerando a carga de ar condicionado prevista no projeto específico e o acréscimo de equipamentos ou de carga elétrica poderá impactar diretamente no funcionamento do empreendimento como um todo. Os condôminos que não atenderem estas determinações poderão ser responsabilizados civil e criminalmente.

EXAUSTÃO MECÂNICA

Nas unidades autônomas e/ou área comuns, será entregue em funcionamento sistema de exaustão mecânica para atendimento do(s) lavabo(s) e/ou banho(s), sem ventilação direta e permanente, conforme projeto específico.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Será previsto um sistema de comunicação que possibilitará aos condôminos se comunicarem com a portaria, conforme projeto específico.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Será entregue infraestrutura para sistema de segurança, conforme projeto específico:

- Controle de acesso aos portões do empreendimento com sistema de aberturas automatizadas;
- Clausura nos acessos de pedestres;
- Portaria com vidro frontal blindado;
- Infraestrutura para futura instalação de sistema de proteção perimetral e CFTV.

CAPÍTULO V – SUSTENTABILIDADE

GESTÃO HIDRICA

DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA

Nas unidades autônomas e nas áreas comuns, serão entregues bacias sanitárias com duplo acionamento, onde a economia de água pode chegar a 40% comparando-se as duas descargas.

REDUTOR DE VAZÃO

As torneiras das unidades autônomas serão entregues com redutores de vazão que são pequeno anel instalado na ponta da torneira e comprime a pressão da água, reduzindo o fluxo da mesma, mas sem a sensação de redução do volume, o que reduz em muito o consumo de água daquele local.

TORNEIRAS COM TEMPORIZADORES

Nas áreas comuns do condomínio, serão entregues torneiras automáticas, diminuindo as chances de desperdício de água com o seu desligamento automático.

SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS

A água da chuva será captada e armazenada em um reservatório específico para posterior uso por parte do condomínio para fins não potáveis.

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS

Pavimentos permeáveis e pisos drenantes do tipo intertravado (quando aplicável) serão aplicados na área externa do empreendimento, mantendo a permeabilidade do solo, permitindo o escoamento da água das chuvas e reduzindo as possibilidades de alagamentos.

PAISAGISMO COM PLANTAS NATIVAS

Plantio de paisagismo pensado para utilização de alguns exemplares de plantas nativas que promove a diminuição de temperatura, aumento da umidade do ar, diminuição de barulhos, retenção de poeira da atmosfera e equilíbrio das águas das chuvas.

PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

A instalação permite ao condomínio fazer a gestão e rateio, e ao proprietário aferir a medição de consumo de sua unidade.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

A instalação possibilita ao condomínio a gestão, rateio ou individualização da medição de consumo geral e de cada unidade autônoma.

GESTÃO ENERGÉTICA

DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ENERGIA

O sistema de iluminação de escadas, halls sociais e halls de serviço serão compostos com sensores ativando a luz somente na presença de usuários.

LAMPADAS EFICIENTES

As lâmpadas que compõe o sistema de iluminação dos hall sociais e halls de serviço, escadas de emergências serão entregues com lâmpadas LED, que possuem menor consumo de energia e maior durabilidade.

SELO PROCEL A

Os eletrodomésticos entregues nas áreas comuns estão enquadrados dentro do Selo Procel A de certificação, dos quais contêm melhores níveis de eficiência energética dentro da sua categoria.

ELEVADORES COM CHAMADA INTELIGENTE

Este serviço permite a interligação dos elevadores de forma que os chamados sejam direcionados ao elevador que estiver mais próximo do andar, gerando economia de energia.

AQUECIMENTO SOLAR

Contribui para a preservação do meio ambiente, é uma fonte de energia limpa e renovável, auxiliando na economia de energia elétrica. Além dos diversos benefícios apresentados, ela conta com uma instalação fácil, valoriza seu imóvel e possibilita a geração de créditos energéticos.

GESTÃO DE EMISSÃO DE POLUENTES

BICICLETÁRIO

Será entregue local exclusivo para armazenamento de bicicletas dos proprietários, favorecendo um meio de transporte limpo sem emissão de gases de efeito estufa.

GESTÃO DE CONFORTO

CONFORTO ACÚSTICO

Nas unidades autônomas, será entregue piso laminado nos dormitórios para atenuação de ruídos de impacto.

CONFORTO TÉRMICO

Será executado tratamento térmico sobre a impermeabilização da laje de cobertura do edifício.

CONFORTO LUMÍNICO

Os caixilhos dos ambientes estão dimensionados de acordo com a NBR 15575, promovendo o conforto lumínico para os locais de permanência dentro das unidades privativas.

GESTÃO DE RESÍDUOS

COLETA SELETIVA DE LIXO

Será entregue local exclusivo para descarte de depósito de lixo comum para armazenagem dos resíduos. A separação correta contribui também para reduzir a contaminação do meio ambiente e para evitar a disseminação de doenças.

CAPÍTULO VI – OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) Conforme mencionado no COE, poderão ser aceitas pequenas alterações que não descaracterizem o projeto aprovado, nem impliquem em divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as metragens lineares e/ou quadradas da edificação.
- 2) A CONSTRUTORA se reserva o direito de substituir marca e/ou modelo de alguns dos itens apresentados neste memorial por outros de qualidade equivalente ou superior.
- 3) Materiais naturais, tais como pedras e madeiras, estão sujeitos a diferenças de tonalidades;
- 4) As superfícies com acabamento em pintura látex das áreas privativas e comuns poderão apresentar pequenas imperfeições provenientes do processo construtivo.
- 5) Os layouts, mobiliários, cores, paginações de acabamentos e vegetação, apresentados nas imagens de vendas para as áreas comuns do empreendimento são ilustrativos. A INCORPORADORA se reserva o direito de fazer pequenos ajustes estéticos na Decoração e Paisagismo desses ambientes;
- 6) O Empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do paisagismo. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies.
- 7) Banheiros, cozinhas, áreas de serviço e terraços (quando aplicável) são impermeabilizados. O ralo da área de serviço ou cozinha e dos banhos (fora do box) não tem função de limpeza, apenas de segurança (extravasor) e não contam com caimento no piso. Os terraços cobertos das unidades terão ralo e caimento atenuado no piso para esgotamento da água pluvial.
- 8) Os caixilhos (portas e janelas) dos ambientes sociais poderão sofrer ajustes nas dimensões quando da elaboração dos projetos.
- 9) Os chuveiros das unidades autônomas serão adquiridos e instalados pelos seus respectivos proprietários e deverão apresentar vazão adequada às instalações hidráulicas dos apartamentos, conforme descrito no Manual do Proprietário. A instalação de chuveiros com grandes vazões poderá acarretar em alteração do desempenho do sistema de aquecimento e escoamento de água. Neste caso aconselha-se a instalação de chuveiros com restritor de vazão ou arejadores.
- 10) Os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou do apartamento decorado da obra, são meramente ilustrativas ou sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de compra e venda. Enquadram-se neste critério os revestimentos de piso e paredes, tampos e bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, forros, molduras, tabicas e sancas de gesso, móveis, objetos de decoração, etc. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou no apartamento decorado da obra, o acabamento previsto neste memorial descritivo que, rubricado pelas partes, faz parte integrante àquele contrato.
- 11) Fica terminantemente proibida a instalação de qualquer tipo de revestimento na área gramada do terraço das unidades gardens