

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

---

Empreendimento: Sin! Morumbi  
Endereço: Rua Clodomiro de Oliveira, 780 - Vila Andrade -  
SP

### **O MEMORIAL DESCRITIVO**

Este documento tem a finalidade de descrever o projeto, os acabamentos, tipo e qualidade dos materiais a serem utilizados na construção do empreendimento supracitado.

### **O EMPREENDIMENTO**

O projeto prevê a construção de 01 empreendimento residencial, implantado da seguinte forma:

- Serão 02 (duas) torres residenciais, com 02 (dois) subsolos, térreo, sendo a Torre 1 com 07 (sete) pavimentos e a Torre 2 com 9 (nove) pavimentos.
- O 2º (segundo) subsolo terá área técnica, área de apoio, área de uso comum e garagem e a Torre 1 terá 8 (oito) apartamentos com 02 (dois) dormitórios.
- O 1º (primeiro) subsolo terá área técnica, área de apoio, área de uso comum e garagem e a Torre 1 terá 8 (oito) apartamentos com 02 (dois) dormitórios.
- O térreo terá acesso de pedestre, acesso de veículos, área de apoio, área técnica, áreas de uso comum, áreas de lazer externo e 25 (vinte e cinco) apartamentos com 02 (dois) dormitórios ao todo, sendo 12 (doze) na Torre 1 e 13 (treze) na Torre 2.
- O pavimento tipo da Torre 01 será do 1º ao 7º (primeiro ao sétimo) pavimento, terá 18 (dezoito) apartamentos por andar, com 02 (dois) dormitórios, e a Torre 02 será do 1º ao 9º (primeiro ao nono) pavimento, terá 18 (dezoito) apartamentos por andar, com 02 (dois) dormitórios.

## ÁREAS EXTERNAS

### TÉRREO

#### ACESSO (Rua Clodomiro de Oliveira, 780)

##### ● PASSEIO EXTERNO DE PEDESTRE

Piso: Paver de concreto e/ou conforme paisagismo

##### ● ACESSO DE PEDESTRE

Piso: Paver de concreto e/ou conforme paisagismo

##### ● ACESSO DE VEÍCULOS

Piso: Concreto desempenado e/ou conforme paisagismo

##### ● CHURRASQUEIRA (02)

Piso: Cerâmica e/ou conforme paisagismo

Rodapé: Cerâmico e/ou conforme paisagismo

Parede: Monocapa e/ou bicamada e/ou textura rolada em todas as paredes e na parede hidráulica 03 fiadas de revestimento cerâmico sobre a bancada.

Teto: Pergolado

Cobertura: Pergolado

Bancadas: Pedra com cuba em aço inox e bancada de apoio em concreto

Metais: Torneira de mesa

##### ● PET PLACE

Piso: Gramado

Paredes: Cerâmica e/ou bicamada e/ou textura rolada conforme projeto de paisagismo

##### ● PLAYGROUND

Piso: Emborrachado e/ou conforme paisagismo

##### ● FUNCIONAL EXTERNO

Piso: Emborrachado e/ou conforme paisagismo

Rodapé: Cerâmico e/ou conforme paisagismo

##### ● PISCINA

Revestimento: Pastilha e/ou conforme paisagismo

Borda: Pedra natural e/ou conforme paisagismo

##### ● PISCINA INFANTIL

Revestimento: Pastilha e/ou conforme paisagismo

Borda: Pedra natural e/ou conforme paisagismo

● **SOLÁRIO**

Piso: Cerâmico  
Rodapé: Pedra natural e/ou conforme paisagismo

● **ESTAR EXTERNO**

Piso: Cerâmico e/ou conforme paisagismo  
Rodapé: Cerâmico e/ou conforme paisagismo

● **QUADRA**

Piso: Cimentado com pintura e/ou conforme paisagismo  
Parede: Mureta em monocapa e/ou bicamada e/ou textura rolada e Alambrado

**ÁREAS INTERNAS**

**2º SUBSOLO**

● **BICICLETÁRIO**

Piso: Concreto com pintura e/ou conforme projeto de decoração  
Parede: Textura acrílica ou alambrado e/ou conforme projeto de decoração  
Teto: Laje aparente e/ou conforme projeto de decoração

**1º SUBSOLO**

● **BICICLETÁRIO**

Piso: Concreto com pintura e/ou conforme projeto de decoração  
Parede: Textura acrílica ou alambrando e/ou conforme projeto de decoração  
Teto: Laje aparente e/ou conforme de arquitetura

**TÉRREO**

● **PORTARIA**

Piso: Cerâmica e/ou conforme projeto específico  
Rodapé: Cerâmica e/ou conforme projeto específico  
Paredes Internas: Gesso liso com pintura látex  
Paredes Externas: Textura e/ou monocapa sobre bloco Gesso liso com pintura látex e/ou conforme projeto específico  
Teto: Gesso liso com pintura látex PVA sobre a laje de concreto ou forro de gesso.

● **SANITÁRIO PCD DA PORTARIA**

Piso: Cerâmico  
Paredes: Gesso liso e pintura látex acrílica  
Teto: Gesso liso sobre laje ou rebaixo em forro de gesso e pintura látex

● **DELIVERY**

Piso: Cerâmica e/ou conforme projeto de decoração  
Rodapé: Cerâmica e/ou conforme projeto de decoração  
Paredes: Gesso liso com pintura látex e/ou conforme projeto de decoração  
Teto: Gesso liso com pintura látex PVA sobre a laje de concreto ou forro de gesso e/ou conforme projeto de decoração

● **HALL (CADA TORRE)**

Piso: Cerâmico e/ou conforme projeto de decoração  
Rodapé: Cerâmica e/ou conforme projeto de decoração  
Paredes: Gesso liso e pintura látex e/ou conforme projeto de decoração  
Teto: Gesso liso com pintura látex PVA sobre a laje de concreto ou forro de gesso e/ou conforme projeto de decoração

● **MINIMERCADO**

Piso: Cerâmica e/ou conforme projeto de decoração  
Rodapé: Cerâmico e/ou conforme projeto de decoração  
Paredes: Gesso liso e pintura látex e/ou conforme projeto de decoração  
Teto: Gesso liso com pintura látex PVA sobre a laje de concreto ou forro de gesso e/ou conforme projeto de decoração

● **COWORKING**

Piso: Cerâmica e/ou conforme projeto de decoração  
Rodapé: Cerâmica e/ou conforme projeto de decoração  
Paredes: Gesso liso e pintura e/ou conforme projeto de decoração  
Teto: Gesso liso com pintura látex PVA sobre a laje de concreto ou forro de gesso e/ou conforme projeto de decoração.

● **SALÃO DE FESTAS (02)**

Piso: Cerâmico e/ou conforme projeto de decoração  
Rodapé: Cerâmico e/ou conforme projeto de decoração  
Paredes: Gesso liso e pintura látex e/ou conforme projeto de decoração  
Teto: Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso e pintura látex e/ou conforme projeto de decoração  
Bancadas: Pedra com cuba em aço inox  
Metais: 01 Torneira

#### ● FITNESS

|          |  |
|----------|--|
| Piso:    | Vinílico e/ou conforme projeto de decoração  |
| Rodapé:  | Poliestireno e/ou conforme projeto de decoração  |
| Paredes: | Gesso liso e pintura e/ou conforme projeto de decoração  |
| Teto:    | Gesso liso com pintura látex PVA sobre a laje de concreto ou forro de gesso e/ou conforme projeto de decoração |

#### ● BRINQUEDOTÉCA

|          |  |
|----------|--|
| Piso:    | Cerâmico   |
| Rodapé:  | Poliestireno e/ou conforme projeto de decoração  |
| Paredes: | Gesso liso e pintura e/ou conforme projeto de decoração  |
| Teto:    | Gesso liso com pintura látex PVA sobre a laje de concreto ou forro de gesso e/ou conforme projeto de decoração |

#### ● SANITÁRIOS DAS ÁREAS COMUNS

|          |  |
|----------|--|
| Piso:    | Cerâmico e/ou conforme projeto específico  |
| Paredes: | Gesso liso e pintura látex e/ou conforme projeto específico  |
| Teto:    | Gesso liso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex  |
| Louças:  | 01 Bacia de louça com caixa acoplada<br>01 lavatório suspenso<br>01 Lavatório suspenso em louça com ou sem coluna (apenas no sanitário destinado ao PCD) |
| Metais:  | Torneira<br>Torneira tipo alavanca (apenas no sanitário destinado ao PCD)<br>Barras de apoio (apenas no sanitário destinado a PCD)                       |

#### ● HALL E CIRCULAÇÃO SOCIAL DOS ANDARES

|          |   |
|----------|---|
| Piso:    | Cerâmico e/ou conforme projeto específico                   |
| Rodapé:  | Cerâmico e/ou conforme projeto específico                   |
| Paredes: | Gesso liso e pintura látex e/ou conforme projeto específico |
| Teto:    | Textura rolada ou rebaixo em forro de gesso e pintura látex |

#### ● ESCADARIA DA TORRE, CIRCULAÇÃO TÉCNICA DA TORRE

|          |  |
|----------|--|
| Piso:    | Concreto desempenado e/ou Cimento Liso com pintura |
| Paredes: | Pintura sobre bloco                                |
| Teto:    | Textura rolada sobre laje                          |

### ● ÁREA DE ESTACIONAMENTO

|         |   |
|---------|---|
| Acesso: | Concreto ranhurado e/ou conforme projeto específico                       |
| Piso:   | Cimentado liso ou concreto desempenado com a demarcação das vagas         |
| Parede: | Pintura com faixas de segurança. O restante em concreto e bloco aparentes |
|         | com caiação   |
| Teto:   | Laje acabada sem pintura e/ou caiação                                     |

### ● VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS PCD (TÉRREO)

|               |   |
|---------------|---|
| Piso:         | Cerâmico  |
| Rodapé:       | Cerâmico  |
| Paredes:      | Cerâmica piso ao teto nas paredes do box e nas demais paredes         |
| pintura látex | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso com pintura |
| Teto:         | 01 Bacia de louça com caixa acoplada                                  |
| látex         | 01 Lavatórios suspenso  |
| Metals:       | Torneira tipo alavanca (apenas no sanitário destinado a PCD)          |
|               | Barras de apoios  |
|               | Banco articulado  |

### ● A.P.A (Área de preparo de alimentos) DE FUNCIONÁRIOS (TÉRREO)

|          |   |
|----------|---|
| Piso:    | Cerâmico e/ou conforme projeto específico                                     |
| Rodapé:  | Cerâmico e/ou conforme projeto específico                                     |
| Paredes: | Cerâmica na parede hidráulica, e nas demais paredes pintura látex.            |
| Teto:    | Gesso sobre laje de concreto ou rebaixo em forro de gesso, com pintura látex. |
| Bancada: | Pedra com cuba de aço inox  |
| Metals:  | Torneira com ponto de filtro acoplado (O filtro não será entregue)            |

### ● DEPÓSITO DE LIXO COBERTO (TÉRREO)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Piso:    | Cerâmico           |
| Paredes: | Cerâmico           |
| Teto:    | Caiação sobre laje |

### ● DEPÓSITOS

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Piso:    | Cerâmico                   |
| Rodapé:  | Cerâmico                   |
| Paredes: | Gesso liso e pintura látex |
| Teto:    | Caiação sobre laje         |

### ● D.M.L (TÉRREO)

|               |   |
|---------------|---|
| Piso:         | Cerâmico  |
| Paredes:      | Revestimento cerâmico na parede hidráulica e nas demais |
| pintura látex | Caiação sobre laje                                      |
| Teto:         | Tanque sem coluna                                       |

### ● SALA DE JANTAR/ SALA DE ESTAR E CIRCULAÇÃO

|             |   |
|-------------|---|
| Piso:       | Concreto desempenado  |
| Paredes:    | Gesso liso com pintura látex  |
| Teto:       | Laje com gesso liso/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pinturalátex                   |
| Portas:     | 1 folha de abrir em madeira<br>lisaBatente em madeira                                       |
| Esquadrias: | Porta em alumínio com pintura eletrostática com 02 (duas) folhas de correr em vidro incolor |

### ● COZINHA

|          |  |
|----------|--|
| Piso:    | Cerâmico   |
| Paredes: | Cerâmica na parede hidráulica do piso ao teto. Nas demais paredes gesso liso com pintura látex |
| Teto:    | Laje com textura rolada e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pinturalátex                |
| Bancada: | bancada em inox  |
| Metais:  | Torneira de mesa   |

### ● ÁREA DE SERVIÇO

|            |  |
|------------|--|
| Piso:      | Cerâmico   |
| Rodapé:    | Cerâmico   |
| Paredes:   | Cerâmica na parede hidráulica do piso ao teto. Nas demais paredes gesso liso com pintura látex   |
| Teto:      | Laje com textura rolada e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pinturalátex  |
| Aparelhos: | Louça  |
| Metais:    | Torneira de mesa com saída para máquina de lavar roupas e acabamentos de registro  |
| Esquadria: | Janela em alumínio com pintura eletrostática com 2 folhas de correr em vidro incolor e ventilação permanente superior e ventilação inferior embutida na parede |

### ● TERRAÇO

|               |   |
|---------------|---|
| Piso:         | Cerâmico  |
| Rodapé:       | Cerâmico  |
| Paredes:      | Monocapa e/ou bicamada e/ou textura conforme projeto fachada                    |
| Teto:         | Laje com textura rolada e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pinturalátex |
| Guarda corpo: | Gradil em ferro com pintura   |

### ● DORMITÓRIOS

|             |  |
|-------------|--|
| Piso:       | Concreto desempenado   |
| Paredes:    | Gesso liso e pintura látex   |
| Teto:       | Laje com textura rolada e/ou sanca de gesso (quando aplicável) com pinturalátex      |
| Porta:      | 01 folha de abrir em madeira<br>lisaBatente em madeira                               |
| Esquadrias: | Janela em alumínio com pintura eletrostática com 2 folhas de correr em vidro incolor |

### ● BANHEIRO

|          |   |
|----------|---|
| Piso:    | Cerâmico                                      |
| Paredes: | Cerâmico do piso ao teto em todas as paredes. |

|              |  |
|--------------|--|
| Teto:        | Rebaixo em forro de gesso com pintura<br>látex                         |
| Aparelhos:   | 01 Bacia de louça branca com caixa<br>acoplada<br>Lavatório com coluna |
| Metais:      | Torneira<br>Misturador cromado para chuveiro                           |
| Portas:      | 01 folha de abrir em madeira<br>lisa<br>Batente em madeira             |
| Equipamento: | Exaustor para ventilação forçada (todas as unidades)                   |

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

---

### ESTRUTURA E VEDAÇÕES

- O sistema construtivo da torre será em alvenaria estrutural para as torres e estrutura convencional para os subsolos e pavimento térreo.
- As paredes externas e internas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto e serão entregues acabadas, exceto paredes internas do estacionamento, que serão de concreto ou pintura.
- As reformas realizadas nas áreas privativas e áreas comuns do empreendimento devem seguir a norma da ABNT NBR 16280/14 – Reformas em Edificações, esta norma pode ser obtida através do site [www.abntcatalogo.com.br](http://www.abntcatalogo.com.br)

### FACHADA E FECHAMENTOS

- As fachadas terão revestimento em textura sobre massa e/ou monocapa e/ou bicamada com detalhes conforme projeto arquitetônico.
- O empreendimento será cercado de muros que receberá revestimento em textura e/ou monocapa e/ou bicamada sobre bloco e gradil de ferro conforme projeto de paisagismo.
- Para acesso de veículos e pedestres será entregue portão automatizado.

### COBERTURA DA TORRE

- Será com trechos em laje de concreto impermeabilizada e/ou com trechos em telhado com estrutura de madeira ou metálica com telhas de fibrocimento, conforme especificações constantes em projeto arquitetônico;

### ESQUADRIAS EM MADEIRA

- Nas áreas comuns e áreas técnicas do empreendimento, serão executadas portas de abrir do tipo lisa e terão dimensões de acordo com especificações de projeto arquitetônico;

### ESQUADRIAS METÁLICAS

- Nas áreas comuns do empreendimento, serão executadas esquadrias em alumínio com pintura, conforme especificações de projeto arquitetônico;
- Nas áreas técnicas portas e alçapões serão de acordo com as especificações das concessionárias e projetos específicos.
- As portas das áreas pressurizadas serão do tipo Porta-Corta-Fogo.

### VIDROS

- Serão instalados vidros de espessura e tipo compatível com o local em que serão aplicados.

### GRADIS

- Serão em ferro, com pintura esmalte sintético fosco e/ou alumínio com pintura eletrostática e/ou conforme projeto arquitetônico.

### ILUMINAÇÃO

- Serão entregues todas as luminárias dos terraços, das áreas comuns, das áreas

técnicas, circulações dos andares e das escadas do empreendimento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas;

- Haverá sensor de presença na escadaria da torre, garagem e no hall dos andares tipo e térreo.

#### **COMUNICAÇÃO VISUAL**

- A obra será entregue com placas de identificação das torres e apartamentos.

#### **EQUIPAMENTOS E SISTEMAS**

##### **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local.
- Nas unidades, todas as tubulações elétricas serão embutidas.

##### **ANTENA COLETIVA/ TV POR ASSINATURA**

- Será entregue 01 (um) ponto de antena coletiva na sala com infra e tubulação seca e nos dormitórios apenas tubulação seca.

##### **SEGURANÇA**

- A segurança patrimonial estará sob a responsabilidade da Administradora do Condomínio e será entregue com os seguintes equipamentos:
- Portões para acesso de pedestres e veículos.
- Interfone interligando a portaria às unidades.
- As informações de segurança poderão estar incorporadas no projeto de instalações elétricas, não havendo, necessariamente, um projeto específico de segurança.

##### **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA**

- Será instalada e entregue em funcionamento, um sistema de comunicação interna, tipo interfone, que possibilitará aos condôminos se comunicarem entre si e com a portaria.
- Será entregue 01 (um) ponto de interfone nas unidades, ligado à central localizada na portaria. Será entregue o aparelho com fiação instalada.

##### **SISTEMA DE TELEFONIA**

- As instalações de telefonia serão executadas de acordo com as normas técnicas e projeto aprovado pela concessionária local;
- Será entregue 01 (um) ponto de telefone com tubulação seca na sala. A linha telefônica deverá ser adquirida pelo proprietário junto à concessionária local.

##### **SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

- As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com as normas técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

##### **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS**

- O empreendimento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme normas vigentes a época da elaboração do projeto.

##### **ELEVADORES**

- Estão previstos 02 (dois) elevadores para a Torre 1 e 02 (dois) elevadores para Torre 2, sendo 01 (um) elevador de cada torre é de serviço e 01 (um) social.
- As capacidades e velocidades serão calculadas de acordo com projeto e normas específicas.

##### **AR-CONDICIONADO**

- Será entregue previsão para ar-condicionado, ponto elétrico e dreno na portaria, salão de festas e fitness.

#### **PRESSURIZAÇÃO**

- As escadas de segurança serão equipadas com sistema de pressurização, conforme exigências de Normas Técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

#### **EXAUSTÃO MECÂNICA**

- Será instalado e entregue em funcionamento um sistema de exaustão mecânica tipo ventokit para atendimento dos banheiros das unidades autônomas e na área de apoio (APA dos funcionários) com acionamento pelo interruptor (somente para situações sem ventilação natural).

#### **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDE DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO e ÁGUAS PLUVIAIS)**

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local;
- Nas unidades autônomas, haverá água quente nos chuveiros através de aquecimento a gás, (o aquecedor deverá ser adquirido pelo condômino);
- Será entregue medição individual de água, localizada no hall do pavimento. O medidor deverá ser entregue pela construtora.

#### **REDE DE GÁS**

- Será dimensionada e instalada de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local, quando aplicável;
- O prédio será abastecido com gás natural ou GLP, o ponto de fogão na cozinha e o ponto para instalação do aquecedor de passagem (o aquecedor deverá ser adquirido pelo condômino) na área de serviço em todas as unidades.
- Será entregue previsão para medidores individuais, sendo que o medidor deverá ser adquirido e instalado pelo condomínio.

#### **BOMBAS DE RECALQUE**

- Serão instaladas bombas de recalque com características e especificações de acordo com projeto de instalações.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

---

1. Para este empreendimento não será possível o fechamento do terraço em vidro, de acordo com a IT vigente do corpo de bombeiros.
2. Não serão autorizadas aos proprietários visitas à obra, exceto em casos excepcionais que deverão ter autorização por escrito da Construtora/Incorporadora, hora marcada com uma semana de antecedência e sempre na presença do Coordenador de Obras da Construtora. A 60 (sessenta) dias da entrega da obra as visitas não serão mais permitidas, para que os serviços de acabamentos finais não sejam prejudicados;
3. No desenvolvimento dos projetos executivos, poderão ocorrer pequenas variações nas medidas internas dos cômodos deslocando elementos estruturais (para mais ou menos) que não excederão a 5% (cinco por cento) em tais medidas. Conforme § 3º, art. 33º da Lei nº 16.642, de 9 de maio de 2017 e o § 1º, art. 64 do Decreto 57.776, de 7 de julho de 2017;
4. O posicionamento das tubulações hidráulicas e pontos elétricos das unidades habitacionais serão informados no manual do proprietário.
5. Poderão ser executadas, por motivos técnicos, sancas em gesso, para passagem de tubulação de instalações, nas dependências das unidades autônomas e nas áreas comuns;
6. Eventualmente, para atendimento de necessidades técnicas, poderão ser executados pela construtora shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias;
7. Os quadros de luz, tomadas, interruptores e registros de comando das instalações hidráulicas, dependendo do final da unidade autônoma, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no modelo do stand de vendas e material publicitário;
8. Estão previstos pontos elétricos e hidráulicos para a instalação de máquina lava-seca em todas as unidades.
9. A Construtora /Incorporadora, visando o bom andamento da obra, poderá substituir tipo ou cor dos materiais especificados neste memorial, mantendo a qualidade dos produtos, sempre que houver dificuldade de aquisição dos mesmos no momento da compra;
10. Não serão fornecidas pela Construtora /Incorporadora: luminárias dos apartamentos, armários embutidos e gabinetes de cozinha e banheiros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como móveis e elementos decorativos constantes no material e no stand de vendas. Estes itens deverão ser adquiridos por cada proprietário após o recebimento das chaves do imóvel;
11. Na unidade autônoma, a aquisição e instalação do chuveiro e do aquecedor de passagem ficará a cargo dos proprietários;
12. As imagens, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas ou do atendimento a postulados legais;
13. Não serão fornecidos pela Construtora/ Incorporadora quaisquer outros elementos de decoração, equipamentos ou acabamentos não mencionados expressamente neste memorial;
14. O Empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nas perspectivas, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies.

São Paulo, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

De Acordo: \_\_\_\_\_