

MEMORIAL DESCRITIVO



vivaz *Prime*
SANTA CECÍLIA

CONDOMÍNIO VIVAZ PRIME SANTA CECÍLIA
Rua Olímpia de Almeida Prado, nº 59 – Bairro Barra Funda
São Paulo – São Paulo

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| CAPÍTULO I - ÁREAS COMUNS SOCIAIS..... | 4 |
| ÁREAS EXTERNAS - TÉRREO | 4 |
| ÁREAS EXTERNAS – ROOFTOP (20º PAVIMENTO) | 5 |
| ÁREAS INTERNAS - TÉRREO | 5 |
| CAPÍTULO III – UNIDADES AUTÔNOMAS..... | 8 |
| ÁREA COMUM | 8 |
| ÁREA PRIVATIVA | 8 |
| UNIDADES ADAPTAVEIS COM OPÇÃO DE KIT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS..... | 9 |
| CAPÍTULO IV - ESPECIFICAÇÕES GERAIS | 10 |
| FACHADAS | 10 |
| ESTRUTURA | 10 |
| VEDAÇÕES | 10 |
| FORROS E TETOS..... | 10 |
| ESQUADRIAS E VIDROS..... | 11 |
| PORTAS..... | 11 |
| FERRAGENS..... | 11 |
| ILUMINAÇÃO | 11 |
| PORTÕES E GRADIS..... | 11 |
| CAPÍTULO V - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | 11 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11 |
| GERADOR..... | 11 |
| ELEVADORES..... | 12 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 12 |
| AQUECIMENTO DE ÁGUA | 12 |
| INSTALAÇÕES DE GÁS | 12 |
| PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS..... | 12 |
| MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS | 12 |
| SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 12 |
| AR CONDICIONADO | 13 |
| EXAUSTÃO MECÂNICA..... | 13 |
| SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA..... | 13 |
| SISTEMA DE SEGURANÇA | 13 |
| CAPÍTULO VI – SUSTENTABILIDADE..... | 14 |
| GESTÃO HIDRICA | 14 |
| DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA..... | 14 |
| REDUTOR DE VAZÃO..... | 14 |
| TORNERIAS COM TEMPORIZADORES | 14 |
| SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 14 |
| PAVIMENTOS PERMEÁVEIS | 14 |
| PAISAGISMO COM PLANTAS NATIVAS..... | 14 |
| PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS..... | 14 |
| MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS | 14 |
| GESTÃO ENERGÉTICA..... | 15 |
| DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ENERGIA..... | 15 |
| LAMPADAS EFICIENTES..... | 15 |
| SELO PROCEL A | 15 |
| ELEVADORES COM CHAMADA INTELIGENTE | 15 |
| AQUECIMENTO SOLAR | 15 |
| GESTÃO DE EMISSÃO DE POLUENTES..... | 15 |
| BICICLETÁRIO..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| <i>GESTÃO DE CONFORTO</i> | 15 |
| <i>CONFORTO ACÚSTICO</i> | 15 |
| <i>CONFORTO TÉRMICO</i> | 15 |
| <i>CONFORTO LUMÍNICO</i> | 15 |
| <i>PERSIANA DE ENROLAR</i> | 16 |
| <i>GESTÃO DE RESÍDUOS</i> | 16 |
| <i>COLETA SELETIVA DE LIXO</i> | 16 |
| CAPÍTULO VI - OBSERVAÇÕES GERAIS | 16 |

CAPÍTULO I – ÁREAS COMUNS SOCIAIS

ÁREAS EXTERNAS – TÉRREO

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações de acabamentos do Projeto de Paisagismo.

- **ENTRADA PRINCIPAL COM PORTARIA**

Piso: Intertravado de concreto

- **CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES**

Piso: Intertravado de concreto e/ou piso cimentado

- **CHURRASQUEIRA 1**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato

Aparelhos: Bancada de granito com cuba de aço inox e torneira cromada
Churrasqueira com grelha

Mobiliários: 05 mesas, 22 cadeiras

Equipamentos: 01 televisão e 01 freezer

- **PLAYGROUND**

Piso: Gramado

Mobiliários: 01 brinquedo infantil multiuso

- **PISCINA RECREATIVA ADULTO E INFANTIL COM DECK MOLHADO**

Revestimento da área interna da piscina: Pastilha e/ou revestimento cerâmico

Revestimento da área de apoio: Pedra natural

Mobiliários: 07 espreguiçadeiras, 01 bangalô, 04 ombrelones, 16 cadeiras e 04 mesas

- **BICICLETÁRIO**

Piso: Grama

Equipamento: Suporte para bicicletas

- **PET PLACE**

Piso: Grama

Equipamento: 01 banco de concreto

ÁREAS EXTERNAS – ROOFTOP (20º PAVIMENTO)

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações de acabamentos do Projeto de Paisagismo.

- **CHURRASQUEIRA 2**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Aparelhos: Bancada de granito com cuba de aço inox e torneira cromada
Churrasqueira com grelha
Mobiliários: 03 mesas, 16 cadeiras
Equipamentos: 01 televisão e 01 freezer

- **LOUNGE**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Mobiliários: 01 Day Bed e 01 Ombrelone

ÁREAS INTERNAS – TÉRREO

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações, acabamentos e paginações dos projetos de Arquitetura e Decoração.

- **LOBBY DE ACESSO**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso

- **LAVANDERIA**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa com revestimento cerâmico sobre bancada
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Mobiliários: 01 sofá(s) e 02 mesa(s) de apoio.
Equipamentos: 01 máquina(s) de lavar roupa, 01 máquina(s) de secar roupa e 01 tanque
Observação: Será entregue a infraestrutura para futura ampliação do sistema por parte do condomínio, para capacidade total de 02 máquinas de lavar e 04 máquinas de secar.

- **MINI MERCADO**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato

Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Observação: Será entregue pela Incorporadora equipado e instalado, ficando a cargo do condomínio a futura contratação do serviço de abastecimento e gestão de seu funcionamento.

- **ACADEMIA**

Piso: Vinílico
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: 02 esteira(s), 01 bicicleta(s) ergométrica, 01 elíptico(s), 01 suporte para peso(s) e carga(s), 02 bola(s) de pilates, 01 equipamento de Cross Over, 01 espaldar e 01 televisão.
Demais acessórios: 01 bebedouro.

- **ESPAÇO CAMAROTE**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Mobiliários: 04 banquetas(s), 02 mesa(s) bistrô e 07 cadeira(s)
Equipamentos: 01 mesa de cartado, 01 televisão e 01 cervejeira.
Demais acessórios: Não inclusos

- **SALA DE GAMES**

Piso: Vinílico e/ou Cerâmica
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Mobiliários: 02 poltrona(s) puff(s) e 01 mesa(s) de air hockey
Equipamentos: 01 televisão e 01 videogame.
Demais acessórios: Não inclusos

- **BRINQUEDOTECA**

Piso: Vinílico e/ou Cerâmica
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Mobiliários: 01 mini-cozinha, 01 cabana e 01 piscina de bolinha.
Demais acessórios: Não inclusos

- **SALÃO DE FESTAS / COWORKING**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa

Teto: Pintura sobre forro de gesso
Mobiliários: 01 banco alemão, 11 mesa(s), 36 cadeira(s), 01 aparador
Demais acessórios: Não inclusos

- **COPAS DO SALÃO DE FESTAS**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Equipamentos: 01 Geladeira, 01 fogão com forno convencional e 01 microondas
Demais acessórios: Não inclusos

- **LAVABOS SOCIAIS**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Aparelhos: Lavatório de louça com coluna e torneira cromada.
Bacia sanitária com caixa acoplada e duplo acionamento.

- **VESTIÁRIO(S)**

Piso: Cerâmica
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Aparelhos: Lavatório de louça com coluna e torneira cromada.
Bacia sanitária com caixa acoplada e duplo acionamento.

- **WC(S) PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

Piso: Cerâmica e/ou Porcelanato
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Aparelhos: Lavatório de louça com coluna suspensa e torneira cromada adaptada
Bacia sanitária com caixa acoplada adaptada e duplo acionamento
Demais acessórios: Barras de apoio.

CAPÍTULO III – UNIDADES AUTÔNOMAS

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações, acabamentos e paginações do Projeto de Arquitetura.

Forros e/ou sancas dos ambientes serão indicados nas plantas de contrato.

OBS: Para unidades no pavimento térreo, necessário previsão de forro de gesso com pintura branca em todo o pavimento

ÁREA COMUM

- **HALL SOCIAL DE ACESSO AS UNIDADES**

Piso: Cerâmica
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura nas áreas de forro e/ou sanca e gesso liso nos demais locais

ÁREA PRIVATIVA

- **SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR E CIRCULAÇÃO**

Piso: Laje sem contrapiso. A aplicação do acabamento final e uma possível regularização do piso ficarão a cargo do cliente
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre gesso liso

- **DORMITÓRIOS**

Piso: Piso laminado entregue instalado
Parede: Pintura lisa
Teto: Pintura sobre gesso liso

- **TERRAÇO (QUANDO APLICÁVEL)**

Piso: Cerâmica
Parede: Acompanha a fachada
Teto: Textura sobre laje
Guarda-corpo: Gradil de ferro com pintura

- **BANHOS SOCIAIS**

Piso: Cerâmica
Parede: Cerâmica do piso ao teto na área do box. Demais paredes, pintura.
Teto: Pintura sobre forro de gesso
Bancada: Granito
Louça: Bacia com caixa acoplada
Cuba de embutir
Metal: Torneira de bancada

- **COZINHA (UNIDADE COMFORT MAX | COMFORT MAX PLUS | SMART | SMART PUS E FIT)**

| | |
|----------|--|
| Piso: | Laje sem contrapiso. A aplicação do acabamento final e uma possível regularização do piso ficarão a cargo do cliente |
| Parede: | Cerâmica com 1 fiada acima da bancada. Demais paredes, pintura. |
| Teto: | Pintura sobre gesso liso |
| Bancada: | Mármore sintético com cuba de aço inox |
| Metal: | Torneira de bancada |

- **ÁREA DE SERVIÇO (UNIDADES COMFORT MAX E COMFORT MAX PLUS)**

| | |
|---------|--|
| Piso: | Cerâmica |
| Parede: | 1 peça de cerâmica sobre o tanque. Demais paredes, conforme acabamento da fachada. |
| Teto: | Pintura sobre gesso liso |
| Louça: | Tanque sem coluna |
| Metal: | Torneira |

- **ÁREA DE SERVIÇO (UNIDADE SMART)**

| | |
|---------|---|
| Piso: | Cerâmica |
| Parede: | 1 peça de cerâmica sobre o tanque. Demais paredes, pintura. |
| Teto: | Pintura sobre gesso liso |
| Louça: | Tanque sem coluna |
| Metal: | Torneira |

- **ÁREA DE SERVIÇO (UNIDADE FIT)**

| | |
|---------|--|
| Piso: | Laje sem contrapiso. A aplicação do acabamento final e uma possível regularização do piso ficarão a cargo do cliente |
| Parede: | Pintura sobre gesso liso |
| Teto: | Pintura sobre gesso liso |
| Louça: | Infraestrutura entregue. Instalação de tanque fica a cargo do cliente |
| Metal: | Infraestrutura entregue. Instalação de torneira fica a cargo do cliente |

- **ÁREA EXTERNA (UNIDADES GARDENS)**

| | |
|-------------|--|
| Piso: | Gramma |
| Parede: | Acabamento conforme fachada |
| Fechamento: | Muro de alvenaria de bloco frisado com acabamento em pintura |

UNIDADES ADAPTAVEIS COM OPÇÃO DE KIT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Nota: Descrição abaixo somente do que for diferente das unidades privativas padrão. Os demais ambientes e especificações serão entregues conforme memorial descritivo das unidades privativas padrão.

- **COZINHA**

Bancada: Aço inox

- **BANHO SOCIAL**

Louça: Cuba de louça com coluna suspensa
Bacia sanitária com caixa acoplada adaptada e duplo acionamento
Metal: Torneira de bancada adaptada
Demais Acessórios: Barras de apoio e cadeira articulada para chuveiro

CAPÍTULO IV – ESPECIFICAÇÕES GERAIS

FACHADAS

As fachadas receberão revestimento em massa e acabamento em pintura texturizada acrílica ou reboco decorativo, conforme especificações do projeto de Arquitetura.

ESTRUTURA

Sistema estrutural em alvenaria autoportante do 1º ao 20º pavimento.

ATENÇÃO: O empreendimento utiliza o sistema construtivo em alvenaria estrutural, onde todas as paredes exercem função estrutural, isto é, recebem cargas dos pavimentos superiores, portanto fica terminantemente PROIBIDO:

- Abrir paredes para instalação de janelas, balcões, passa-prato, rasgos para inclusão ou realocação de instalação elétrica ou hidráulica, ar condicionado, etc;
- Retirar paredes total ou parcialmente, sob qualquer pretexto (exceto as paredes não estruturais, se indicada na Planta de contrato).

Os condôminos que não atenderem estas determinações poderão ser responsabilizados civil e criminalmente.

Sistema estrutural em concreto armado no pavimento Térreo.

ATENÇÃO

Em uma edificação realizada em concreto armado não é possível a retirada total ou parcial de pilares, vigas e lajes. Portanto fica vetada qualquer alteração no projeto estrutural.

VEDAÇÕES

As paredes externas e internas do pavimento térreo serão executadas em alvenaria de blocos de concreto ou cerâmico ou drywall e serão entregues acabadas conforme projeto de Arquitetura e Decoração.

Nas unidades autônomas, as paredes hidráulicas, poderão ser em gesso acartonado. Verificar paredes estruturais e não estruturais, conforme indicado nas Plantas de Contrato.

FORROS E TETOS

Os forros serão executados em placas de gesso ou gesso acartonado, e os tetos em gesso liso ou textura sob laje. Ambos serão entregues acabados.

Nas unidades autônomas, os forros e sancas estão indicadas em Planta de Contrato.

ESQUADRIAS E VIDROS

As unidades autônomas terão seus caixilhos em alumínio ou PVC com vidro, conforme projeto específico, com persianas de enrolar nos dormitórios.

PORTAS

Nas unidades autônomas, as portas são compostas de madeiras e seus derivados (MDP, MDF, HDF, chapa dura ou OSB), acabadas.

Nas unidades adaptáveis, as portas são compostas conforme unidades autônomas com exceção do(s) banho(s) social, que poderá ser em alumínio (VP ou similar), acabada.

Nas áreas comuns, as portas seguirão conforme projeto de decoração.

FERRAGENS

As maçanetas e dobradiças das esquadrias de madeira terão acabamento cromado ou pintado.

ILUMINAÇÃO

Serão entregues todas as luminárias das áreas comuns.

PORTÕES E GRADIS

Será instalada e entregue em funcionamento a automação do portão da entrada de pedestres.

CAPÍTULO V – EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Conforme projeto específico e atendendo às exigências municipais das concessionárias, de acordo com a ABNT ou outras normas internacionais equivalentes.

Estão previstas as seguintes instalações especiais para as unidades autônomas, conforme projeto específico de elétrica:

- Ponto (TUG)¹ para depurador na cozinha;
- Ponto (TUG)¹ para fogão na cozinha;
- Ponto (TUG)¹ para microondas;
- Ponto (TUG)¹ para máquina de lavar roupa;
- Ponto de 1200W para grill, nas unidades com terraço;

Obs: Todas as tomadas e pontos de luz serão entregues em voltagem 127V.

¹ tomada de uso geral

Estão previstas as seguintes instalações especiais para áreas de lazer:

- Infraestrutura para Wi-Fi em todas as áreas de lazeres coberto do condomínio. A aquisição e instalação do cabeamento e equipamentos ficarão por conta do condomínio.

GERADOR

O empreendimento será entregue instalado o gerador com ligação automática no caso de queda de energia elétrica da rede pública, com capacidade para alimentação do elevador de serviço mantendo-o em funcionamento permanente e capacidade para

movimentar os outros até o térreo.

ELEVADORES

Serão instalados 06 elevador(es) para cada torre, sendo 04 social(is) e 02 de serviço(s). A quantidade de elevadores atende ao tráfego da edificação conforme norma.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Conforme projeto específico e atendendo às exigências municipais das concessionárias, de acordo com a ABNT ou outras normas internacionais equivalentes.

Estão previstas as seguintes instalações especiais para as unidades autônomas, conforme projeto específico de hidráulica:

- Ponto para filtro de água na cozinha;

AQUECIMENTO DE ÁGUA

Nas unidades autônomas (PLANTA FIT/SMART), será entregue aquecimento de água do tipo chuveiro elétrico para o ponto de chuveiro no banheiro, ficando por conta dos proprietários das unidades a aquisição e instalação do(s) equipamento(s), conforme projeto específico.

Nas unidades autônomas (PLANTA SMART PLUS/COMFORT MAX/ COMFORT MAX PLUS), será entregue infraestrutura para sistema de aquecimento de água do tipo passagem a gás para o ponto de chuveiro no(S) banheiro(S) ficando por conta dos proprietários das unidades a aquisição e instalação do(s) equipamento(s), conforme projeto específico.

Será entregue também infraestrutura para futura instalação de sistema de aquecimento complementar do tipo solar, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação das placas solares e reservatórios térmicos, conforme projeto específico.

Para a(s) piscina(s), não será previsto sistema de aquecimento.

INSTALAÇÕES DE GÁS

Serão executadas conforme projeto específico e atenderão às exigências municipais das concessionárias e das normas NBR13103, NBR 15526 e RIP da Comgás.

As tubulações são entregues aparentes por motivos de segurança e manutenção, facilitando a detecção de um vazamento e futuros reparos.

PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

Será entregue medição coletiva de consumo de gás e infraestrutura para futura instalação de medição individualizada, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação dos equipamentos, conforme projeto específico.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

Será entregue medição coletiva de consumo de água para as áreas comuns e medição individual para as unidades autônomas.

SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Parte da água da chuva será captada e armazenada em um reservatório específico para posterior uso por parte do condomínio para fins não potáveis.

AR CONDICIONADO

Nas unidades autônomas, será entregue previsão para carga elétrica e ponto de dreno para futura instalação de sistema de ar-condicionado, dimensionado para instalação de 1 ponto para evaporadora no dormitório principal ou com possibilidade para instalação na sala, ficando por conta dos proprietários das unidades a aquisição e instalação dos equipamentos (condensadora, evaporadora, sancas de gesso e tubulação frigorígena), conforme projeto específico.

Nos ambientes Guarita, Salão de Festas, Academia e Mini Mercado será entregue infraestrutura (carga elétrica e ponto de dreno) para futura instalação de sistema de ar condicionado, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação das condensadoras, evaporadoras e tubulação frigorígena, conforme projeto específico. Demais áreas comuns não será entregue infraestrutura para sistema de ar condicionado.

ATENÇÃO

No caso de equipamentos não fornecidos pela construtora, estes devem ser adquiridos e instalados de acordo com as características do projeto e por profissional ou empresa credenciada pelo fabricante. Para fixação e instalação dos componentes, considerar as características do local a ser instalado, quantidade de pontos e os posicionamentos indicados em projeto. Não é permitido relocar a posição, bem como aumentar sua quantidade e potência dos equipamentos especificados, além de efetuar furações em lajes, vigas, pilares e paredes estruturais para a passagem de infraestrutura. As instalações elétricas foram dimensionadas considerando a carga de ar condicionado prevista no projeto específico e o acréscimo de equipamentos ou de carga elétrica poderá impactar diretamente no funcionamento do empreendimento como um todo. Os condôminos que não atenderem estas determinações poderão ser responsabilizados civil e criminalmente

EXAUSTÃO MECÂNICA

Nas unidades autônomas e/ou área comuns, será entregue em funcionamento sistema de exaustão mecânica para atendimento do(s) lavabo(s) e/ou banho(s), sem ventilação direta e permanente, conforme projeto específico.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Será previsto um sistema de comunicação interna que possibilitará aos condôminos se comunicarem com a portaria, conforme projeto específico.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Será entregue infraestrutura para sistema de segurança, conforme projeto específico:

- Controle de acesso aos portões do empreendimento com sistema de aberturas automatizadas;
- Clausura nos acessos de pedestres;
- Portaria com vidros blindados;
- Infraestrutura para futura instalação de sistema de proteção perimetral e CFTV.

CAPÍTULO VI – SUSTENTABILIDADE

GESTÃO HIDRICA

DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA

Nas unidades autônomas e nas áreas comuns, serão entregues bacias sanitárias com duplo acionamento, onde a economia de água pode chegar a 40% comparando-se as duas descargas.

REDUTOR DE VAZÃO

As torneiras das unidades autônomas serão entregues com redutores de vazão que são pequeno anel instalado na ponta da torneira e comprime a pressão da água, reduzindo o fluxo da mesma, mas sem a sensação de redução do volume, o que reduz em muito o consumo de água daquele local.

TORNERIAS COM TEMPORIZADORES

Nas áreas comuns do condomínio, serão entregues torneiras automáticas, diminuindo as chances de desperdício de água com o seu desligamento automático.

SISTEMA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS

A água da chuva será captada e armazenada em um reservatório específico para posterior uso por parte do condomínio para fins não potáveis.

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS

Pavimentos permeáveis e pisos drenantes do tipo pavimentos com grama (quando aplicável) serão aplicados na área externa do empreendimento, mantendo a permeabilidade do solo, permitindo o escoamento da água das chuvas e reduzindo as possibilidades de alagamentos.

PAISAGISMO COM PLANTAS NATIVAS

Plantio de paisagismo pensado para utilização de alguns exemplares de plantas nativas que promove a diminuição de temperatura, aumento da umidade do ar, diminuição de barulhos, retenção de poeira da atmosfera e equilíbrio das águas das chuvas.

PREVISÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

A instalação permite ao condomínio fazer a gestão e rateio, e ao proprietário aferir a medição de consumo de sua unidade.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS

A instalação possibilita ao condomínio a gestão, rateio ou individualização da medição de consumo geral e de cada unidade autônoma.

GESTÃO ENERGÉTICA

DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ENERGIA

O sistema de iluminação de escadas, halls sociais e halls de serviço serão compostos com sensores ativando a luz somente na presença de usuários.

LAMPADAS EFICIENTES

As lâmpadas que compõe o sistema de iluminação dos hall sociais e halls de serviço, escadas de emergências serão entregues com lâmpadas LED, que possuem menor consumo de energia e maior durabilidade.

SELO PROCEL A

Os eletrodomésticos entregues nas áreas comuns estão enquadrados dentro do Selo Procel A de certificação, dos quais contêm melhores níveis de eficiência energética dentro da sua categoria.

ELEVADORES COM CHAMADA INTELIGENTE

Este serviço permite a interligação dos elevadores de forma que os chamados sejam direcionados ao elevador que estiver mais próximo do andar, gerando economia de energia.

AQUECIMENTO SOLAR

Contribui para a preservação do meio ambiente, é uma fonte de energia limpa e renovável, auxiliando na economia de energia elétrica. Além dos diversos benefícios apresentados, ela conta com uma instalação fácil, valoriza seu imóvel e possibilita a geração de créditos energéticos.

GESTÃO DE EMISSÃO DE POLUENTES

BICICLETÁRIO

Será entregue local exclusivo para armazenamento de bicicletas dos proprietários, favorecendo um meio de transporte limpo sem emissão de gases de efeito estufa.

GESTÃO DE CONFORTO

CONFORTO ACÚSTICO

Nas unidades autônomas, será entregue piso laminado nos dormitórios para atenuação de ruídos de impacto.

CONFORTO TÉRMICO

Será executado tratamento térmico sobre a impermeabilização da(s) laje(s) de cobertura do(s) edifício(s).

CONFORTO LUMÍNICO

Os caixilhos dos ambientes estão dimensionados de acordo com a NBR 15575, promovendo o conforto lumínico para os locais de permanência dentro das unidades

privativas.

PERSIANA DE ENROLAR

Todos os caixilhos de dormitório serão entregues com persiana de enrolar. A utilização de esquadrias dotadas de venezianas de enrolar possibilita o controle de incidência solar pelos usuários.

GESTÃO DE RESÍDUOS

COLETA SELETIVA DE LIXO

Será entregue local exclusivo para descarte de depósito de lixo comum para armazenagem dos resíduos, bem como lixeiras específicas ao longo do empreendimento para a coleta. A separação correta contribui também para reduzir a contaminação do meio ambiente e para evitar a disseminação de doenças.

CAPÍTULO VI – OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) Conforme mencionado no COE, poderão ser aceitas pequenas alterações que não descaracterizem o projeto aprovado, nem impliquem em divergência superior a 5% (cinco por cento) entre as metragens lineares e/ou quadradas da edificação.
- 2) A CONSTRUTORA se reserva o direito de substituir marca e/ou modelo de alguns dos itens apresentados neste memorial por outros de qualidade equivalente ou superior.
- 3) Materiais naturais, tais como pedras e madeiras, estão sujeitos a diferenças de tonalidades;
- 4) As superfícies com acabamento em pintura látex das áreas privativas e comuns poderão apresentar pequenas imperfeições provenientes do processo construtivo.
- 5) Os layouts, mobiliários, cores, paginações de acabamentos e vegetação, apresentados nas imagens de vendas para as áreas comuns do empreendimento são ilustrativos. A INCORPORADORA se reserva o direito de fazer pequenos ajustes estéticos na Decoração e Paisagismo desses ambientes;
- 6) O Empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do paisagismo. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies.
- 7) Banheiros, cozinhas (das unidades de 02 dormitórios), áreas de serviço (das unidades de 02 dormitórios) e terraços (quando aplicável) são impermeabilizados. O ralo da área de serviço ou cozinha e dos banhos (fora do box) não tem função de limpeza, apenas de segurança (extravasor) e não contam com caimento no piso. Os terraços cobertos das unidades terão ralo e caimento atenuado no piso para esgotamento da água pluvial.
- 8) Os caixilhos (portas e janelas) dos ambientes sociais poderão sofrer ajustes nas dimensões quando da elaboração dos projetos.
- 9) Os chuveiros das unidades autônomas serão adquiridos e instalados pelos seus respectivos proprietários e deverão apresentar vazão adequada às instalações hidráulicas dos apartamentos, conforme descrito no Manual do Proprietário. A instalação de chuveiros com grandes vazões poderá acarretar em alteração do desempenho do sistema de aquecimento e escoamento de água. Neste caso aconselha-se a instalação de chuveiros com restritor de vazão ou arejadores.
- 10) Os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou do apartamento decorado da obra, são meramente ilustrativas ou sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de compra e venda. Enquadram-se neste critério os revestimentos de piso e paredes, tampos e bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, forros,

molduras, tabicas e sancas de gesso, móveis, objetos de decoração, etc. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou no apartamento decorado da obra, o acabamento previsto neste memorial descritivo que, rubricado pelas partes, faz parte integrante àquele contrato.

- 11) Fica terminantemente proibida a instalação de qualquer tipo de revestimento na área gramada do terraço das unidades gardens